



# FDV-DOKUMENTASJON

januar 13

Icopal as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

## Icopal Mono PC

### 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

XL-Bygg Myre Trelast AS

Prosjekt / adresse:

Omsorgsboliger Elvelund, 8430 Myre

Bruksområde / bygningsdel:

Taktekking

### 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Ettlags takbelegg med stamme av forsterket polyester pålagt SBS asfalt. Omlegget er på 12 cm. Oversiden er belagt med knust skifer. Icopal Mono PC har lang holdbarhet. Den er smidig og lett å sveise, selv i streng kulde. Fremdriften i tekkingen er i stor grad uavhengig av været. Icopal Mono PC kan brukes på alle underlag. Icopal Mono PC er godkjent i henhold til B<sub>ROOF</sub> (t2).  
Tekniskgodkjenning: TG 2425

#### Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

29999802, Overlag Mono PC, 1 x 7m

Fargekode:

Pansergrå

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

Sertifisert teknisk godkjenning, Nr. 2425

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?

NEI

JA

Hvis ja, firma:

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og mosevekst fjernes med en stiv kost (ikke stålborste). Større forekomster av mosebegrøing kan fjernes ved forsiktig bruk av høytrykksspyler og Icopal grønskefjerner eller tilsvarende. Midlet sprøytes, kastes eller rulles på taket en dag det er pent vær - og hvor det er meldt pent vær noen dager fremover. Dette for at midlet ikke skal vaskes bort av regn før det har fått tid til å virke. Denne behandlingsmetoden har en virkningstid på 2-3 år.

Ved snømåking av taket må man unngå skader på takbelegget med spade, hakke el. La det ligge igjen min. 10-20 cm snø på taket

#### Ettersyn/kontroll

Som en hovedregel bør taket inspiseres to ganger i året, - vår og høst. Utsatte steder som avslutninger, overganger, gjennomføringer og sluk må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekke-dannelser.

Unngå å gå på taket på varme sommerdager

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader kan repareres med en lapp av samme takbelegg sveist til underlaget. Større skader/utskifting må utføres av taktekker.



# FDV-DOKUMENTASJON

januar 13

Icopal as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

## Icopal Mono PC

### 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

#### Garanti

—

#### Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt

#### Renholdsvennlighet

—

### 5. MILJØPÅVIRKNING

#### Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser

#### Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

—

#### Emisjon

—

### 6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

#### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Asfalt

Avfallshåndtering: deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1619 10700 10600 1 \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

#### Øvrige opplysninger

### 8. TEKNISK SERVICE

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | Icopal AS                                                      |
| <b>Organisasjonsnr.</b>    | NO 911 671 549 MVA                                             |
| <b>Postadresse</b>         | Postboks 55                                                    |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 1477 Fjellhamar                                                |
| <b>Telefon</b>             | 67 97 90 00                                                    |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:icopal.no@icopal.com">icopal.no@icopal.com</a> |
| <b>Internettadresse</b>    | <a href="http://www.icopal.no">www.icopal.no</a>               |

maj / 6.30

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert juni 03