

Cembrit as	Bygningsplater	1040
Cembrit Cover fasadeplate	NOBB modulnr. 41690724	
FDV-m41690724		
1. PROSJEKT		
Entreprenør / utførende:	Peyma Entreprenør AS	
Prosjekt / adresse:	Elvelund 2, Multebærveien 2A, 8430 Myre	
Bruksområde / bygningsdel:	Fasade	
2. PRODUKTBESKRIVELSE		
Cembrit Deco fasadeplate lages av Portland-sement, fillermateriale (kalkstein), cellulosefibre, PVA og fargestoffer. Platen tåler temperaturer opptil +150°C, selv over lang tid. Cembrit Deco er en fasadeplate av fibersement med akrylmalt overflate. Platen er frostsikker, fuktbestandig, ubrennbar og tåler aggressive miljøer. Den angripes ikke av mugg, sopp eller råte (alkalisk). Brannklasse: A2-s1.d0 <u>Produktidentifisering:</u> Varenr. / produkt / dim.: Cembrit Deco D212 43060007, Cembrit Deco D190 43060006 Fargekode: D212 og D190 Kvalitet / sortering / klasse: Overflatebehandling: Malt, akrylmaling Vedlegg / dokumentasjon: Montasjeanvisning, Fargekart, garantibevis		
3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD		
Foreligger serviceavtale?	NEI X	JA Hvis ja,
firma:		
<u>Rengjøring og rengjøringsmetoder</u> Produktet rengjøres med rent vann, eventuelt med mild husholdningssåpe (PH ≤10). Bruk av høytrykksspyler anbefales ikke. <u>Ettersyn/kontroll</u> Det anbefales årlig ettersyn av fasadens omgivelser, ventilasjonsåpninger, fuger og innfesting. Ettersyn og utbedring av eventuelle skader sikrer lang levetid for produktet. <u>Vedlikeholdsinstruks og -intervall</u> Produktet har en akrylmalt overflate som ikke trenger vesentlig vedlikehold. En Cembrit fasade krever normalt ingen vedlikeholdelse for å bevare sin styrke, egenskap og funksjon. Påvirkning fra omgivelser kan imidlertid ha innvirkning på fasadens utseende og funksjon. Det anbefales derfor årlig ettersyn av fasadens omgivelser, ventilasjonsåpninger, fuger og innfesting. Ettersyn og utbedring av eventuelle skader sikrer lang levetid for produktet		
Cembrit as	Bygningsplater	1040

Cembrit Cover fasadeplate

NOBB modulnr. 41690724

FDV-m41690724

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Minimum 45 år

Garanti

-

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, har en plan, glatt vaskbar overflate).

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

-

Emisjon

-

6. HMS-REFERANSER

Se også HMS-FAKTA vedrørende bruk av produktet, samt henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Produktet er ubrennbart og angripes ikke av mugg, sopp eller råte.

Se HMS Sikkerhetsdatablad

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. AVFALLSFORSKRIFTEN

Avfallstype: Betong – inneholder ikke farlige stoffer

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

Opprinnelse: bygg- og rivningsarbeid

Kode for avfallsberegning: EAL-kode **170101****Øvrige opplysninger**

-

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Cembrit AS
Organisasjonsnr.	NO 985 187 193 MVA
Postadresse	Postboks 56
Postnr. og poststed	3470 SLEMMESTAD
Telefon	31 29 77 00
E-post	cembrit@cembrit.no
Internettadresse	www.cembrit.no

OBE / 6.4.4

R0/G102/B255