

E21 Grunn, bygg og VVS	- Vannbehandlingsanlegg og rentvannspumpestasjon i Brusdalsvegen 208: Grunnarbeider, VA-ledninger til entreprisegrenser, trekkerør elektro, jording, vegger, plasser, grøntanlegg, bygningsmessige arbeider og VVS. Heis i vannbehandlingsanlegg. - Råvannspumpestasjon: Grunnarbeider, omlegging eksisterende VA-ledninger, VA-ledninger til Rødsetvegen, vannledning til brannvannskum og vanntilførsel, vegger, plasser og grøntanlegg, jording, bygningsmessige arbeider og VVS. Bygningsmessige arbeider for utvendig plasstøpt kum. - Felles rigg og drift alle entrepriser.
E41 Elektro	- Brusdalsvegen 208: Elektroarbeider innomhus for vannbehandlingsanlegg, rentvannspumpestasjon i Brusdalsvegen 208, råvannspumpestasjon og overbygd ventilkum kryss Brusdalsvegen/Alvikvegen. - Kabler mellom byggene i Brusdalsvegen 208 - Kabler mellom Brusdalsvegen 208 og råvannspumpestasjon.
E51 Driftskontroll	Automasjon og driftskontroll i alle bygg.
E61 Maskin og prosess	Maskin og prosessutstyr i alle bygg.
E71 Ledninger og vegger	- VA-ledninger i Rødsetvegen mellom Brusdalsvegen 208 og entreprisegrense i vegkant Rødsetvegen nord for råvannspumpestasjon - VA-ledninger i Brusdalsvegen mellom Brusdalsvegen 208 og ca 50 m vest for kryss Brusdalsvegen/Alvikvegen - Gatelys og trekkerør for kabler i Rødsetvegen fra Fremmerholvegen til entreprisegrense i vegkant Rødsetvegen nord for råvannspumpestasjon - Gatelys og trekkerør for kabler i Brusdalsvegen mellom Brusdalsvegen 208 og ca 50 m vest for kryss Brusdalsvegen/Alvikvegen - Nytt fortau i Rødsetvegen fra Fremmerholvegen til entreprisegrense i vegkant Rødsetvegen nord for råvannspumpestasjon - Reetablering av Rødsetvegen og Brusdalsvegen etter legging av VA-ledninger, trekkerør - Nye støttemurer langs fortau i Rødsetvegen fra Fremmerholvegen til Brusdalsvegen 208 - Bygningsmessige arbeider for overbygd ventilkum ved kryss Brusdalsvegen/Alvikvegen og støttemur
E72 Sjøledninger	- Inntaksledninger (2 stk) fra inntakspunkt til råvannspumpestasjon. - Omlegging av eksisterende overføringsledning i vestenden av Brusdalsvatnet.

Rader i tabellen angir arbeider/leveranser som har grensesnitt med mot tilstøtende entrepriser (kolonner)

	E21 Grunn, bygg, VVS	E41 Elektro	E51 Automasjon og driftskontroll	P61 Maskin og prosess	E71 Ledninger og vegger	E72 Sjøledninger	Mørenett
E21 Grunn, bygg, VVS		- Levering og montering av heis. - Levering og montasje kraner. - VVS-utstyr som skal ha strøm- og evt. signaltilkobling. - Levering av dører og låskasser som inn på system styring/overvåking av dører. - Innstøping av varmekabler. - Levering og legging av utvendig jording. - Trekkerør for kabler mellom byggene på tomt i Brusdalsvegen 208 - Trekkerør for kabler fra Råvanns-pumpestasjon til Rødsetvegen - Utendørs belysning etc. inkl. trekkerør til tavlerom. - Levering av grunnlag for kabling for elektro. - Etablering av utsparinger for elektro.	- Trekkerør under golv for fiberkabel. - Levering av grunnlag for kabling mellom utstyr og driftskontroll.	- Innstøping av gjennomføringer i vanntette vegger. - Levering og innstøping av gjennomføringer i golv og yttervegger. - Støp av fundament under maskiner og utstyr før montasje. - Understøp under pumper og utstyr som monteres på gjengestenger. - Levering og innstøping av dyseholdere i filtre. - Levering og innstøping av dyser i filtre. - Etablering av utsparinger for maskin/prosess.	- Levering og legging av VA-ledninger og kabeltrekkerør på tomt i Brusdalsvegen 208 fram til entreprisegrense ved tomtegrenser Brusdalsvegen 208. - Levering og legging av VA-ledninger og kabeltrekkerør fra råvannspumpetasjon til vegkant Rødsetvegen nord for råvannspumpestasjon.	- Levering og innstøping av rørgjennomføringer i yttervegger for VA-sjøledninger som skal inn i råvannspumpestasjon. - Levering og innstøping av rørgjennomføringer i plasstøpt kum ved råvannspumpestasjon for sjøledninger.	- Utvendige trekkerør fra tomtegrense til/fra traforom (Brusdalsvegen 208). - Trekkerør under golv i traforom - Montering av dør og rist i traforom - Innstøping av ramme for trafoer
E41 Elektro	- Føringsveger, kabling og tilkobling strøm for kraner. - Føringsveger, kabling og tilkobling strøm for kraner. - Føringsveger, kabling og tilkobling strøm- og evt. signal for VVS-utstyr. - Inntrekking og tilkobling av utvendig jording. - Levering og legging av elektriske varmekabler. - Levering og trekking av kabler mellom byggene i Brusdalsvegen 208, - Levering og trekking av kabler fra Råvannspumpestasjon til Rødsetvegen - Levering og trekking av kabler til utvendig belysning etc. - Grunnlag for utsparinger for elektro		Føringsveger, kabling og tilkobling signal til utstyr som skal inn på driftskontroll	Kabling, føringsveger og tilkobling strøm og signal til prosessutstyr.	Levering og trekking av kabler mellom Brusdalsvegen 208 og entreprisegrense i Rødsetvegen		

E21 Grunn, bygg og VVS	- Vannbehandlingsanlegg og rentvannspumpestasjon i Brusdalsvegen 208: Grunnarbeider, VA-ledninger til entreprisegrenser, trekkerør elektro, jording, vegger, plasser, grøntanlegg, bygningsmessige arbeider og VVS. Heis i vannbehandlingsanlegg. - Råvannspumpestasjon: Grunnarbeider, omlegging eksisterende VA-ledninger, VA-ledninger til Rødsetvegen, vannledning til brannvannskum og vanntilførsel, vegger, plasser og grøntanlegg, jording, bygningsmessige arbeider og VVS. - Bygningsmessige arbeider for utvendig plasstøpt kum. - Felles rigg og drift alle entrepriser.
E41 Elektro	- Brusdalsvegen 208: Elektroarbeider innomhus for vannbehandlingsanlegg, rentvannspumpestasjon i Brusdalsvegen 208, råvannspumpestasjon og overbygd ventilkum kryss Brusdalsvegen/Alvikvegen. - Kabler mellom byggene i Brusdalsvegen 208 - Kabler mellom Brusdalsvegen 208 og råvannspumpestasjon.
E51 Driftskontroll	Automasjon og driftskontroll i alle bygg.
E61 Maskin og prosess	Maskin og prosessutstyr i alle bygg.
E71 Ledninger og vegger	- VA-ledninger i Rødsetvegen mellom Brusdalsvegen 208 og entreprisegrense i vegkant Rødsetvegen nord for råvannspumpestasjon - VA-ledninger i Brusdalsvegen mellom Brusdalsvegen 208 og ca 50 m vest for kryss Brusdalsvegen/Alvikvegen - Gatelys og trekkerør for kabler i Rødsetvegen fra Fremmerholvegen til entreprisegrense i vegkant Rødsetvegen nord for råvannspumpestasjon - Gatelys og trekkerør for kabler i Brusdalsvegen mellom Brusdalsvegen 208 og ca 50 m vest for kryss Brusdalsvegen/Alvikvegen - Nytt fortau i Rødsetvegen fra Fremmerholvegen til entreprisegrense i vegkant Rødsetvegen nord for råvannspumpestasjon - Reetablering av Rødsetvegen og Brusdalsvegen etter legging av VA-ledninger, trekkerør - Nye støttemurer langs fortau i Rødsetvegen fra Fremmerholvegen til Brusdalsvegen 208 - Bygningsmessige arbeider for overbygd ventilkum ved kryss Brusdalsvegen/Alvikvegen og støttemur
E72 Sjøledninger	- Inntaksledninger (2 stk) fra inntakspunkt til råvannspumpestasjon. - Omlegging av eksisterende overføringsledning i vestenden av Brusdalsvatnet.

Rader i tabellen angir arbeider/leveranser som har grensesnitt med mot tilstøtende entrepriser (kolonner)

	E21 Grunn, bygg, VVS	E41 Elektro	E51 Automasjon og driftskontroll	P61 Maskin og prosess	E71 Ledninger og vegger	E72 Sjøledninger	Mørenett
E51 Driftskontroll		Levering av grunnlag for kabling mellom utstyr og driftskontroll.		Levering av driftskontroll og programmering for prosessutstyr som skal inn på driftskontroll.			
E61 Maskin og prosess	- Levering av innstøpingsgodts for rørgjennomføringer i vannrette vegger. - Levering av grunnlag for støp av fundament under maskiner og utstyr. - Levering av grunnlag for understøp under pumper og utstyr som monteres på gjengestenger. - Levering av grunnlag for etablering av utsparinger for maskin/prosess	Levering av grunnlag for prosessutstyr som skal ha strøm- og signaltilkobling.	Levering av grunnlag for prosessutstyr som skal ha strøm- og signaltilkobling.				
E71 Landleidninger	- Sammenkobling VA-ledninger og trekkerør i entreprisegrense ved tomtегrenser i Brusdalsvegen 208. - Sammenkobling av VA-ledninger og trekkerør i entreprisegrense i vegkant Rødsetvegen nord for råvannspumpestasjon.	- Levering og legging av trekkerør i grøft for ledninger mellom Brusdalsvegen 208 og råvannspumpestasjon. - Levering og nedsetting av trekkekummer i Rødsetvegen.					Levering og legging av trekkerør for strømforsyning til kum ved kryss Brusdalsvegen/Alvikvegen
E72 Sjøledninger	- Sammenkobling av sjøledninger til innstøpte rør i råvannspumpestasjon. - Sammenkobling av sjøledninger til innstøpte rør i kum på utsiden av råvannspumpestasjonen.						
Mørenett	- Levering av midlertidig nettstasjon i Brusdalsvegen 208 - Levering av midlertidig nettstasjon for råvannspumpestasjon - Levering av dør og rist i traforom - Levering av ramme for trafoer - Levering og trekking av kabler til midlertidige nettstasjoner - Levering og trekking av hovedkabel inn i traforom.				Trekking av kabler til kum ved kryss Brusdalsvegen/Alvikvegen		