

KOBLEDE 2-FAGS VINDU, 8 RUTER I HVERT FAG.  
KOBLA ENKELT GLASS YTTERST OG ISOLERGLASS I  
INNERSTE RAMME, SPROSSE I YTRE GLASS, 24MM.  
KJERNEVED FURU, KVISTFRI

HØYRE UTADSLAENDE, SIDEHENGSLLET  
VENSTRÉ UTADSLAENDE, SIDEHENGSLLET

BESLAG/HENGSEL I SYREFAST STÅL, FRESING AV  
SPOR I TREVERKET FOR BESLAG.

HJØRNEBESKAG I HVERT HJØRNE, I SYREFASTSTÅL.

SKRUER OG SPIKER I SYREFAST STÅL


KITTFALS RUNDT VINDUSGLASS.

LEVERES FERDIGMALT MED  
MIN. 3-STRØK HVITMALING, RAL 9010

STORMKROK OG BREMS FOR BARNESIKRING  
i syrefast stål.

### SKJEMA V1

8 stk.



KOBLEDE 2-FAGS VINDU, 6 RUTER I HVERT FAG  
KOBLA ENKELT GLASS YTTERST OG 2-LAGS GLASS I  
INNERSTE RAMME, SPROSSE I YTRE GLASS 24MM.  
KJERNEVED FURU, KVISTFRI

HØYRE UTADSLAENDE, SIDEHENGSLLET  
VENSTRÉ UTADSLAENDE, SIDEHENGSLLET

BESLAG/HENGSEL I SYREFAST STÅL, FRESING AV  
SPOR I TREVERKET FOR BESLAG.

HJØRNEBESLAG I HVERT HJØRNE, I SYREFASTSTÅL.

SKRUER OG SPIKER I SYREFAST STÅL


KITTFALS RUNDT VINDUSGLASS.

LEVERES FERDIGMALT MED  
MIN. 3-STRØK HVITMALING, RAL 9010

STORMKROK OG BREMS FOR BARNESIKRING  
i syrefast stål.

### SKJEMA V2

2 stk.



### SKJEMA V6


1 stk.

KOBLEDE - 2-FAGS VINDU.  
KOBLA ENKELT GLASS YTTERST OG ISOLER FROSTET  
GLASS I INNERSTE RAMME (toalett vindu)  
KJERNEVED FURU, KVISTFRI  
RØMNINGSVINDU, LØS MIDTPOST.

BESLAG/HENGSEL I SYREFAST STÅL, FRESING AV  
SPOR I TREVERKET FOR BESLAG.  
HJØRNEBESKAG I HVERT HJØRNE, I SYREFASTSTÅL.  
SKRUER OG SPIKER I SYREFAST STÅL  
STORMKROK.

KITTFALS RUNDT VINDUSGLASS.

LEVERES FERDIGMALT MED  
MIN. 3-STRØK HVITMALING, RAL 9010

FYRLISTE NR. 956500	MÅLESTOKK 1:50	TEGNET AV BBP	*	*	*	*	
BYGG 5 1, 2, kjeller	ETASJE	TEGNINGSNR. 5b	REV. 1	1	23.02.24	SKJEMATEGNING	BBP
			REV.	DATO	ENDRING	SIGN.	
			TYPE TEGNING		SKJEMATEGNING		
 KYSTVERKET KYSTVERKET Postboks 1502 6025 Ålesund TLF: 07847		FYLKE <b>Finnmark</b> KOMMUNE <b>Gamvik kommune</b>			INNHOLD Slettnes fyr Betjentbolig Vindu- og dørskjema		