



Arkivsak nummer :
Journalpost nummer:
Prosjektnummer: 1759
Dokument navn: Del II-A: Konkurransesgrunnlag

Dato 18.05.22
Rev. 00
Side 1 av 9

Tilbudskonkurranse

Prosjekt: Ny Carport Tengsareidveien 2

DEL I-A: Konkurransesgrunnlag



Revisjons nr.	Dato:	Beskrivelse av viktigste endringer	Endret av:
00	08.04.24	Første versjon	EJ
01	09.04.24	REV 1	EJ



Arkivsak nummer :
Journalpost nummer:
Prosjektnummer: 1759
Dokument navn: Del II-A: Konkurransesgrunnlag

Dato 18.05.22
Rev. 00
Side 2 av 9

Innholdsfortegnelse

1	Generelt om konkurransen	3
11	Om oppdragsgiver	3
12	Informasjon om anskaffelsen	3
2	Regler for gjennomføring av konkurransen	4
21	Anskaffelsesprosedyre.....	4
22	Oppdragsgivers forbehold	4
23	Offentlighet og taushetsplikt.....	4
24	Oppdatering av konkurransegrunnlaget.....	4
25	Avlysning av konkurransen og avvisning	5
3	Kvalifikasjonskrav	6
31	Miljøkrav.....	7
32	Reduksjon av plast.....	8
33	Strategi for massehåndtering.....	8
34	Utslippsfri byggeplass og anleggsområde.....	9
4	Tildelingskriterier	9
5	Innlevering av tilbud og tilbudsutforming	9
51	Forhåndsmelding om tilbud i konkurransen.....	9
52	Innlevering av tilbud	10
53	Tilbudets struktur	10



Arkivsak nummer :
Journalpost nummer:
Prosjektnummer: 1759
Dokument navn: Del II-A: Konkurransesgrunnlag

Dato 18.05.22
Rev. 00
Side 3 av 9

1 Generelt om konkurransen

1.1 Om oppdragsgiver

Eigersund kommune ligger sør i Rogaland, med rundt 15.000 innbyggere. Teknisk avdeling skal bygge nytt ny Carport Tengsareidveien 2.

1.2 Informasjon om anskaffelsen

Eigersund kommune ved enhet Prosjekt og utbygging (heretter kalt byggherre) innbyr med dette til åpen tilbudskonkurranse for prosjektering og oppføring av ny carport.

Carporten skal være for ca. 40 meter lang og 7.5 meter dyp åpningen i front skal ha en lysåpning på 3.5 meter. BTA på ca. 300 m2.

Carporten skal ligge på dagens parkeringsplass, langs ved lagerhall på tomten ut med veien.

Prosjektet vil bli utført som en totalentreprise, der totalentreprenøren må levere komplett detaljprosjektering og utførelse innenfor alle nødvendige fagområder. Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser», med tillegg og endringer oppgitt i Del II- B Kontraktsbestemmelser.

Totalentreprenøren skal være ansvarlig søker (SØK) for IG, ansvarlig prosjekterende (PRO) og ansvarlig utførende (UTF) for tiltaket.

Anslått kostnad på hele oppdraget er ca. kr. 1 500 000 eks. mva. Beløpet er veiledende og medfører ingen rettigheter for leverandør eller forpliktelse for kommunen.

Konkurransedokumentene består av:

Del I-A: Konkurransesgrunnlag

Del I-B: Tilbudsbrev og prisskjema

Del I-C: Referanseprosjekter og bemanning

Del II-A: Teknisk beskrivelse

Del II-B: Kontraktsbestemmelser



2 Regler for gjennomføring av konkurransen

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del II. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre dialog gjennom forhandlinger med en eller flere av leverandørene som inngir tilbud i konkurransen. Forhandlingene vil kunne gjelde alle sider av tilbudene. Utvelgelsen av hvem det vil forhandles med vil bli foretatt etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det planlegges å ha forhandlinger med maksimalt 3 leverandører.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter via Mercell.

2.2 Oppdragsgivers forbehold

Oppdragsgiver tar følgende forbehold:

- Tilbudssum skal være innenfor avsatt budsjett for prosjektet.
- Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å redusere omfanget av prosjektet uten erstatningsplikt for entreprenøren.
- Oppdragsgiver tar forbehold om at tillatelse til tiltak blir gitt.
- Dersom kontraktarbeidet må stanses som følge av ovennevnte forhold, vil Eigersund kommune ikke bli erstatningspliktig overfor entreprenøren for resterende, ikke utført arbeid.

2.3 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder Offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

2.4 Oppdatering av konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utløp har Oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransedokumentene som ikke er av vesentlig karakter.

Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget skal stilles skriftlig til kontaktperson (via Mercell) senest en uke før tilbudsfrist. Spørsmål etter dette tidspunkt er ikke garantert svar. Tilbydere oppfordres til å stille avklarende spørsmål hvis noe er uklart.

Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk via Mercell-portalen. Ved en revisjon av konkurransen, vil dette vises som en ny versjon av konkurransen. Når det gjelder tilleggsopplysninger vil dette fremkomme i fanebladet Tilleggsinformasjon i Mercell-portalen. Tilbydere som allerede har meldt sin interesse vil også få en melding via sin e-post om at det er gitt tilleggsinformasjon i konkurransen, eller det er gjort en revisjon av konkurransen.

Dersom tilbyder oppdager feil, mangler eller noe annet som er utelatt eller uklart i konkurransegrunnlaget, skal tilbyder straks varsle byggherre om dette via kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen.



Arkivsak nummer :
Journalpost nummer:
Prosjektnummer: 1759
Dokument navn: Del II-A: Konkurransesgrunnlag

Dato 18.05.22
Rev. 00
Side 5 av 9

25 Avlysning av konkurransen og avvisning

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger saklig grunn, jf. Forskrift om offentlige anskaffelser.

Dersom totalentreprenøren sitt tilbud overstiger vedtatte budsjetttrammer for prosjektet er dette saklig grunn til avlysning av konkurransen. Avlysning gir ikke tilbyder rett på kompensasjon.

Kravspesifikasjonene som fremkommer i beskrivelsen angir minimumskravene som stilles til egenskapene til varene, tjenestene og bygge- og anleggsarbeidene som oppdragsgiver skal anskaffe i denne konkurransen. Dersom tilbudt materiell ikke er i samsvar med kravene i beskrivelsen, kan det være grunnlag for avvisning av tilbudet.



3 Kvalifikasjonskrav

Tilbyder (totalentreprenør) må dokumentere at de har de kvalifikasjoner som byggherre etterspør for å kunne delta i konkurransen. Kvalifikasjonskravene skal sikre at firmaet er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene i hele avtaleperioden.

Ved å signere tilbudsbrevet forsikrer tilbyder at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt, og at det ikke foreligger grunner til avvisning av tilbyder.

Dokumentasjonen skal ikke legges ved tilbudet, bortsett fra referanseliste og bemanning. I henhold til FOA kan byggherre på ethvert tidspunkt i konkurransen be tilbyder dokumentere kvalifikasjonskravene. Før tildeling av kontrakt skal den tilbyder som er innstilt levere inn dokumentasjon på at kvalifikasjonskravene er oppfylt. Disse skal kunne leveres på kort varsel.

Kvalifikasjonskrav	Dokumentasjonskrav	Vedlegges tilbudet
A. Tilbyder skal ha ordnede forhold med hensyn på betaling av skatter og avgifter.	Skatteattest for merverdiavgift og attest for skatt. Attest utstedes av Skatteetaten. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra innleveringsfrist for tilbudet.	Nei
B. Tilbyder skal ha et lovlig etablert og registrert foretak.	Kopi av firmaattest. Utenlandske selskaper skal levere godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregisteret eller foretaksregister som foreskrevet lovgivningen i det land hvor firmaet er etablert.	Nei
C. Tilbyder skal ha økonomisk evne til å gjennomføre kontrakten.	Kredittvurdering basert på siste avlagte regnskap.	Nei
D. Tilbyder må ha gode rutiner og systemer for gjennomføring av leveranse.	Det skal leveres en beskrivelse av tilbyders metoder for kvalitetssikring. Hvis tilbyder er sertifisert etter ISO 9001 eller tilsvarende kvalitetssikringssertifiseringer, er det tilstrekkelig å vise gyldig sertifikat.	Nei
E. Tilbyder må ha erfaring fra liknende oppdrag av tilsvarende omfang og kompleksitet.	Referanseliste over de 2 mest relevante leveransene eller utførte tjenester de siste 3 år. Referanselista skal vedlegges tilbudet.	Ja, Del I-C
F. Tilbyder må ha en bemanning på oppdraget som har tilfredsstillende kvalifikasjoner.	Bemanning for oppdraget, med navn og utdanning/erfaring, samt CV for ansvarlig person på byggeplassen. Gjelder for totalentreprenøren.	Ja, Del I-C
G. Tilbyder må ha tilstrekkelig gjennomføringsevne	Leverandøren må ha tilstrekkelig kapasitet til å utføre oppdraget med tilgjengelige ressurser innenfor tidsplanen. Kapasitet skal dokumenteres med en redegjørelse for leverandørens	Nei



	gjennomsnittlige arbeidsstyrke, samt antall medarbeidere i administrativ ledelse	
G. Tilbyder må ha kvalifikasjoner tilsvarende sentral godkjenning for tiltaksklasse 1, gjelder både for SØK, PRO, UTF.	Tilbyder må kunne dokumentere at kvalifikasjonene i firmaet tilfredsstiller kravene til sentral godkjenning i oppgitte tiltaksklasse.	Nei
H. Miljøsertifisering. Tilbyder skal være miljøsertifisert i Norge.	Tilbyder må kunne dokumentere hvilken miljøsertifisering de har.	Nei

Dersom en tilbyder ønsker å støtte seg på en annen part (underleverandør, morselskap eller lignende) for å oppfylle ett eller flere kvalifikasjonskrav, eller konkurransen for øvrig, må forpliktelseserklæring fremlegges. Forpliktelseserklæringen må være signert av noen med signaturmyndighet hos det selskapet tilbyderen skal støtte seg på, og det må klart gå frem at tilbyderen disponerer over de ressursene som det er snakk om i hele avtaleperioden. Det tillates ikke mer enn to ledd med underleverandører.

I henhold til regelverket er det maksimalt tillatt med to ledd i leverandørkjeden under kontraktsparten. Byggherre forbeholder seg retten til å kreve utskifting av underleverandører som ikke leverer iht kontraktkravene.

Bruk av underleverandører endrer ikke totalentreprenørs kontraktsansvar overfor byggherre. Firmaet vil fortsatt være fullt ut økonomisk ansvarlig for å gjennomføre den avtalte leveransen i henhold til kontraktsforpliktelsene, det vil si at byggherre kan kreve firmaet for feil og mangler begått av underleverandørene.

3.1 Miljøkrav

Det skal brukes materialer og produkter med maks utslipp av klimagasser som spesifisert i tabellen. Utslippskravet gjelder summen av klimagassutslipp for produktet fra råvare til fabrikkport (A1 – A3 iht. EN15804).

Produkter og materialer i tabellen skal dokumenteres med EPD eller tilsvarende miljødeklarasjon type III iht. ISO 14025.

Klimagassutslipp fra transport fra fabrikkport til anleggsplass (A4) for materialer og produkter i tabellen skal inkluderes. For A4 skal det framlegges EPD eller tilsvarende miljødeklarasjon type III iht. ISO 14025, eller en spesifikk utregning basert på transportmåte og transportmiddel og lengde slik at disse kan verifiseres.

Levert dokumentasjon skal godkjennes av total- eller hovedentreprenørens miljøansvarlig senest to uker før produktet skal brukes, eventuelt leveres i et system som også verifiserer at EPD-en er utarbeidet iht. ISO 14025, EN 15804 eller tilsvarende, tilfredsstiller eventuelle kravsnivåer og være gyldig på tidspunktet produktene blir fremskaffet. EPD-en skal være tredjepartssertifisert og signert.



Arkivsak nummer :
Journalpost nummer:
Prosjektnummer: 1759
Dokument navn: Del II-A: Konkurransesgrunnlag

Dato 18.05.22
Rev. 00
Side 8 av 9

Materialer og produkter	Viderekomne
Betong	Lavkarbon A iht NB 37*
Prefabrikkerte betongelementer (slakkarmert og forspent)	Lavkarbon B iht. NB 37*
Konstruksjonsstål: Åpne profiler (f.eks. H-profil)	2,1 kg-CO2-ekv/kg Minst 80 % resirkulert stål
Konstruksjonsstål: hulprofiler	3,0 kg CO2-ekv/kg. Minst 20 % resirkulert stål
Armeringsstål, slakkarmering	0,4 kg CO2-ekv/kg armeringsstål.
Armeringsstål, spennarmering	2,53 kg CO2-ekv/kg armeringsstål
Konstruksjonsstål: oppsveiste stålprofiler (bjelker og søyler)	2,1 kg CO2/tonn stål Minst 20 % resirkulert stål
Stålpeler og stålsjunt	1,1 kg CO2/kg stål
Isolasjon: XPS	5,0 kg CO2-ekv/m2 isolasjon med R=1
Asfalt, masser uten PMB	50 kg CO2-ekv/tonn asfalt
Asfalt, masser med PMB	65 kg CO2-ekv/tonn asfalt

32 Reduksjon av plast

Hindre at plast ender opp som ukontrollert avfall (forurensning) og spres ut i naturen, enten i anleggsfasen eller ved senere utskifting.

Plast fra bygging av anlegget skal ikke spres ut i naturen. Det skal dokumenteres hvilke plastprodukter som skal benyttes på prosjektet og utføres en risikovurdering med hensyn til spredningsfare. Tiltak skal iverksettes ved identifisert risiko for spredning til naturen og omkringliggende resipienter.

Det skal ikke benyttes macro polymerfiber i sprøytebetong til bergsikring.

Dersom det brukes tennsystemer med plastslanger, skal leverandøren ved kobling av salve for sprengningsarbeider kutte og fjerne overskytende slange, tråd og ledning. Dette vil gjelde hele volumet med sprengstein som skal fylles ut i/ved vann/sjø. Leverandøren skal etablere kontrollrutiner og beredskapstiltak for å forhindre spredning av plastrester til vann/sjø.

Leverandøren skal visuelt sjekke sprengsteinmassene ved omlasting og fjerne synlige slanger, tråder og ledninger. Leverandøren skal angi total mengde plast som benyttes på prosjektet.

33 Strategi for massehåndtering

Det skal lages en strategi som beskriver rutiner for optimalisering av logistikken med vekt på massehåndtering gjennom hele prosjektperioden. Følgende skal inngå i strategien (*velg ut*)

- Plan for massedisponering
- Kontrollrutiner for transport til/fra anlegget (eks. bortkjøring/tilkjøring av masser, peling, etc.)
- Effektiv lossing og lasting av materialer på anleggsplassen
- Etablering av logistikk-hub for samling og sortering av avfall fra anleggsplassen
- Leverandør skal gjøre beregninger som viser hvordan strategien skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp.

Risikovurderinger i henhold til NS5815 Risikovurdering av anleggsarbeid skal inngå i logistikkstrategien. Dette leveres etter kontraktsinngåelse.



34 Utslippsfri byggeplass og anleggsområde

Kontrakten skal gjennomføres med minst mulig direkte utslipp fra maskiner innenfor anleggsområdet. Anleggsområdet dekker byggeplass, riggområder og alle midlertidige arealer som benyttes for gjennomføring av kontrakten, ref SN/TS 3770.

All transport av personell, varer, utstyr, løsmasser og avfall som har begge endepunkter innenfor anleggsområdet skal så langt det lar seg gjøre skje utslippsfritt eller med biogass.

Tining, oppvarming og byggtørk skal skje utslippsfritt.

Tilbyder skal fylle ut forpliktende liste over alle maskintyper (over 5 tonn) som skal benyttes innenfor anleggsområdet, med angivelse av energibærer og planlagte brukstimer innenfor kontrakten. I tillegg skal det også dokumenteres hvilken type transportmiddel ansatte bruker til å fra jobb.

Type maskin	Vekt	Energibærer	Timer i kontrakt
Arbeidsbiler			

Dette leveres etter kontraktsinngåelse.

4 Tildelingskriterier

Tilbudte arbeider og produkter skal tilfredsstillе minimums kvalitetskrav og miljøkrav som er gitt i denne konkurransen. Kvaliteten skal dokumenteres gjennom produktdatablader og beskrivelser på forespørsel fra byggherre, med 2 dagers svarfrist.

Dersom tilbyder ikke kan dokumentere likeverdig eller bedre funksjon og kvalitetskrav på tilbudte arbeider og produkter enn kravspesifikasjonen tilsier, kan byggherre kreve at tilbudte produkter byttes til produkter som tilfredsstiller kravene, uten tillegg i pris.

Når minimumskrav er tilfredsstilt, vil kontrakt tildeles det firmaet som har levert det laveste pristilbudet.

«Del I-B: Tilbudsbrev og prisskjema» skal utfylles og vedlegges tilbudet.

5 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

5.1 Forhåndsmelding om tilbud i konkurransen

Bekreft ønske om å levere tilbud elektronisk i Mercell ved å gå til fanebladet "Gi tilbud", og deretter trykke



Arkivsak nummer :
Journalpost nummer:
Prosjektnummer: 1759
Dokument navn: Del II-A: Konkurransesgrunnlag

Dato 18.05.22
Rev. 00
Side 10 av

på knappen "Jeg ønsker å tilby." Dette er kun ment som en indikator på hvorvidt oppdragsgiver kan forvente tilbud eller ikke. Du binder deg ikke som leverandør ved å bekrefte at du ønsker å tilby. Det er ønskelig at tilbyder bekrefter om de ønsker å tilby så raskt som mulig.

52 Innlevering av tilbud

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Merzell-portalen, innen tilbudsfristen. Det vil ikke være mulig å levere inn tilbud elektronisk etter fristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje via Merzell. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og skal følgelig leveres i samme utforming tilsvarende et nytt tilbud.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, minimum 1 time før tilbudsfristens utløp.

Tilbudsåpning:

Offentlig åpning av tilbudene vil ikke forekomme.

53 Tilbudets struktur

Tilbyder skal utarbeide et skriftlig tilbud med dokumentasjon iht. de krav som er spesifisert i konkurransedokumentene. Mangelfulle tilbud kan bli avvist fra konkurransen.

Tilbyders eventuelle forbehold til oppdraget skal spesifiseres i tilbudsbrevet. Alle forbehold skal prises. Vesentlige forbehold kan medføre avvisning.

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal utarbeides på norsk.

Alle kostnader ifm. tilbudsprosessen skal i sin helhet dekkes av den enkelte tilbyder.