

Prinsippskisse overlapping Tensar



Geonettet legges med minimum 30cm overlapp, slik at steinmaterialene får forlikt dette sammen.

Ved vegbredde over 4 meter, må man da altså kappe opp rullen i deler a 1m/1,5m/2m med motorsag eller lignende og legge med overlapp for å få fylt ut vegbanen.

Det kan med fordel legges små hauger med veigrus på nettet i overlappingssoner for å holde det på plass under utlegging av pukk/knust asfalt til nytt bærelag.