

ENDRINGER, SPØRSMÅL OG SVAR

Oppdragsgiver
Sunnfjord Miljøverk IKS (SUM)

Tilbudskonkurranse:
Levering og montering av plasthall

Satt opp av:
Reidar Seim

Dato.:
Hamar, 11.04.2024

ENDRINGER, SPØRSMÅL OG SVAR FØR TILBODSFRIST – LEVERING OG MONTERING AV PLASTHALL – SUM IKS

1. Spørsmål og svar

Spørsmålene kan være noe innkortet/redigert

Nr.	Dato	Spørsmål fra tilbyder	Svar fra oppdragsgjevar
1	04.04.24	<i>Dere skriver «Hallen skal ferdig montert vere i samsvar med gjeldende relevante lover og forskrifter og norske standardar, inkludert brannprosjektering». For å kunne gjøre en korrekt brannprosjektering trengs det ytterligere informasjon, herunder blant annet brann energi i antall MH/m2.</i>	Med tilvising til bilag 2, post 4, vert eventuelt behov for supplerande grunnlag til brannprosjektering frå oppdragsgjevar gjeve i samband med endeleg bestilling. Det vert i samband med dette også vist til post 3 i same dokument kva type avfall som er tenkt lagra i hallen.
2	04.04.24	<i>Er det riktig som dere skriver i bilag 2, punkt 5 at leverandøren er ansvarlig for kommunale gebyrer?</i>	Det vert endra til at det er oppdragsgjevar som betalar gebyra. Det vert likevel presisert at leverandør må ha rollane spesifisert i bilag 2, post 5, men der dei får naudsynt dokumentasjon frå oppdagsgjevar når det gjeld grunn og betong.
3	04.04.24	<i>Kan dere utdype følgende tekst: «Leverandøren har ansvaret for dimensjonering og naudsynte byggjeteikningar for eventuell forsterking av ringmur. Omfang av behov for forsterking på sjølv plasthallen skal», hva menes med forsterkning av ringmur? Bilag 2, punkt 12 bekrefter at ringmur skal bygges etter valg av leverandør.</i>	Bilag 2, punkt 7; Som grunnlag for den endelege prosjektinga av ringmuren, utført av oppdragsgjevar, har leverandøren ansvaret for å levere grunnlag/dokumentasjon for dimensjonering og teikningar, inkludert spesifikasjon og plassering av festepunkta i ringmuren, og eventuell forsterking rundt portane.

Nr.	Dato	Spørsmål frå tilbydar	Svar frå oppdragsgjevar
4	04.04.24	<i>Bilag 2, punkt 13, hvor i hallen er det dere setter krav til fri høyde 10,0 meter?</i>	Med innvendig fri høyde vert meint fri høyde inne i heile hallen, rekna frå overkant betonggolv.
5	04.04.24	<i>I bilag 2, punkt 18 ber dere om kort omtale av behov for kapasitet på sikringsskap – i samme punkt informerer dere om at oppdragsgiver selv skal stå for innkjøp og montering. Kan dere utdype?</i>	Leverandør kan ut frå erfaring opplyse om kapasitetsbehov for sikringsskåpet, i tillegg til å opplyse om spesifikt behov for viftene og portane som leverandør skal levere og montere.
6	08.04.24	<i>Ref. Bilag 2: Kravspesifikasjon plasthall SUM – Krav 5. Da byggherre er fakturamottaker fra det offentlige vil alle gebyrer tilknyttet byggesøknad bli fakturert byggherre. Normalt betaler byggherre disse gebyrer. Er det slik å forstå fra kravspesifikasjon at disse gebyrer viderefaktureres leverandør?</i>	Sjå svar spørsmål nr. 2.
7	08.04.24	<i>Ref. Bilag 2: Kravspesifikasjon plasthall SUM – Krav 18. Leverandør kjenner ikke til hvilken belysning eller annen elektrisk installasjon oppdragsgiver planlegger å installere. Hva menes her?</i>	Sjå svar spørsmål nr. 5.
8	08.04.24	<i>Ref. Bilag 2: Kravspesifikasjon plasthall SUM – Krav 26 beskrives det at Hallen skal ha lys grå farge på vegg og tak. Fargeprøver skal gå fram av tilbudet. Menes det at det skal oppgis fargekoder? Eller skal det sendes fargeprøver?</i>	Det er ønskeleg med fargeprøve vedlagt tilbudet, i tillegg til at det vert opplyst om fargekode i utfylt bilag 2. Fargeprøven gjev best inntrykk av tilbydd farge for oppdragsgjevar.
9	08.04.24	<i>Anbudets beskrivelse til betalingsplan fraviker i stor grad fra NS standarden, og gir tilbyder en forhøyet risiko og belastning i prosjektgjennomføringen. Kan tilbyder ta utgangspunkt i at standardens beskrivelse heller legges til grunn for kontrakt?</i>	Det er valt å legge NS 8406 til grunn trass i at dette i hovudsak er ei varekontrakt med relativt sett kort monterings tid. Dette vert balansert i betalingsplanen i bilag 1, punkt 3, der leverandør får 50 % av verdien betalt ved leveranse av umontert hall. Men oppdragsgjevar tek gjerne innspel til ei eventuell justering av denne andelen på 50 %, dersom dette er grunngjeve på ein god måte.

Nr.	Dato	Spørsmål frå tilbydar	Svar frå oppdragsgjevar
10	08.04.24	<i>Finnes det et situasjonskart og/eller illustrasjoner for plassering?</i>	Nei, dette er enno ikkje utforma. Men med tilvising til bilag 2, post 24, vil endeleg plassering kunne justerast noko etter innspel frå leverandør.
11	08.04.24	<i>Ref. Bilag 2: Kravspesifikasjon plasthall SUM – Krav 4 beskrives det at Hallen skal ferdig montert vere i samsvar med gjeldande relevante lover og forskrifter og norske standardar, inkludert brannprosjektering. Er det korrekt å forstå at tilbyder skal medregne brannprosjektering?</i>	Sjå svar spørsmål nr. 1.
12	08.04.24	<i>Hvis det viser seg nødvendig, hvem er ansvarlig for geoteknisk prosjektering, prosjektering av overvann og andre fagområder?</i>	Dette er oppdragsgjevar i samband med prosjektering og bygging av ringmur og golv.
13	08.04.24	<i>Kan tilbyder ta utgangspunkt i gode grunnforhold ved beskrivelse av nødvendig fundament i tilbudet?</i>	Førebelse vurderingar tilseier at grunnforholda består av stabile lausmassar. Pr. i dag er 70-80 % av arealet asfaltert.

Listen omfatter kun skriftlige spørsmål fra tilbyderne

2. Endringer / suppleringer i dokumenter

Nr.	Dato	Merknad / kommentar
1	11.04.24	<i>Dette dokumentet med svar på spørsmål</i>

-o0o-