

Spørsmål

Opprettet av: Lars Jacob Maurtvedt

Spørsmål	Svar
1. Hvilket kuldemedium er tenkt i energibrønnene? Er de fylt opp med noe pr. dags dato eller står de tomme?	Brønnparken ble etablert og fylt opp med bioetanol (ikke nærmere spesifisert) i 2016. Det ble utført trykktest i 2021. Brønnparken var da tett, sirkulerte fint, og brønnvæsken var klar og fin.
2. Er det mulig å utvide antall sider på oppgavebeskrivelsen?	Nei
3. Finnes det dokumentasjon på eksisterende rørnett og radiatorer i menighetshuset? Hvis ikke, er det mulig å få utdypende detaljer om omfang og antall radiatorer? Skal dette også byttes ut i sin helhet?	Tegninger over rør og radiatorer i menighetshuset er vedlagt: 070 Jar Kirke VVS-31, 070 Jar Kirke VVS-32, 070 Jar Kirke VVS-33. Dette er nyeste tilgjengelige tegninger, men det kan ikke garanteres at det ikke er avvik mellom tegningene og hva som faktisk er installert. Alle radiatorer, og hele rørnettet til varmeanlegget i menighetshuset skal skiftes.
4. Hva er dimensjoner på kryprom under kirken hvor eksisterende varmerør ligger?	Nyeste tilgjengelige tegninger av VVS-tekniske installasjoner i kirken er vedlagt: 070 Jar Kirke VVS-1, 070 Jar Kirke VVS-2, 070 Jar Kirke VVS-26, 070 Jar Kirke VVS-27, 070 Jar Kirke VVS-29, 070 Jar Kirke VVS-34. Gulvvarmerørene er ført inn i kirkegulvet via avtrekkskanalen midt i bygningskroppen. Føringsveien for gulvvarmerørene er vurdert som uheldig. Det er ikke en del av dette prosjektet å endre på dette, men gulvvarmekretsen skal ha ny shuntgruppe, jfr. 2.1 Funksjonsbeskrivelse Jar kirke og menighet, kap. 32.3. Basert på tegningene er det antatt at rørene til radiatoranlegget ligger i tilluftskanalene langs byggets langvegger. Det er ikke funnet hensiktsmessig tilgang til tilluftskanalene, og de er uansett vurdert som for trange (ca 1,2 x 0,5 m) til å utføre arbeid i. En alternativ løsning for ny rørføring er derfor foreslått, jfr. 2.1 Funksjonsbeskrivelse Jar kirke og menighet, kap. 32.1,
5. Hva er dimensjoner på døråpninger inn ned til kjeller og inn til teknisk rom?	<u>Dører i kjeller</u> Dørene nederst i trapp, inn til fyrrom og kjellerrom 89 x 196 cm <u>Dører i U.etasje</u> Dør øverst i trapp ned til kjeller 87,5 x 199 cm Dør fra vindfang 92 x 204 cm Dør ut. 117 x 222 cm