



- Symboler:**
- Brannslange
 - Sprinklersentral
 - Hovedangrepsvei
 - Rømming ut vindu
 - Brannalarmsentral
 - Brannalarmsentral
 - Angrepsvei
 - Utgang til det fri

Alle symboler i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.
 Sprinkles etter NS-EN12845

Dører:

EI 30 Sa [B30]

Alle dører, porter, luker, røykgardiner etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

Konstruksjoner

EI 30 [B30]

Informasjon

Risikoklasse: 3
 Brannklasse: 1
 Grunnflate areal: 1000 m²
 Totalt areal:

Dører i rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 0,9 meter
 Dører til rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 0,9 meter

Annet

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning.

Branntekniske installasjoner

Sprinkleranlegg NS-EN 12845
 Brannalarmanlegg kategori 1 etter NS 3960:2013
 Utgangsmarkering over rømningsveier til det fri
 Bygget sprinkles og ventilasjonsfanger trenger ikke isoleres eller ha spejld.
 Ventilasjonsanlegg går for fullt ved utløsning av alarm

Byggteknisk

Bæresystem: R15
 Brannceller: EI30 (B30)

J02	217-05-23	As built	SVONY	TEHAN	SVONY
J01	2016-03-08	FOR BRUK	SVONY	TEHAN	SVONY
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Os Entreprenør AS Målestokk (gjelder A1)
1 : 100

**Os Barnehage
BRANNPLAN 01**