

Forutsetninger for sprinklerlegg	
●	SSU stående GR - K30 - 68°C.
○	SSP pendent GR - K30 - 68°C, 2-delt dekkskive i himling
◁	Quick response, Horizontal sidewall - 68°C.
	Tør sprinkler
Avstand spredeplate til tak for hengende sprinkler	
75-150mm	
Avstand spredeplate til tak for veggspinkler/sidewall	
100-300 mm, spredeplate følger takets vinkel.	
Type/Lengde sprinklerlanger	
Ingen sprinklerlanger er med i beregningen.	
Rørkvillete sprinklerlanger	
Skal tilfredsstille NS12845 / beste egenskaps stålrør	
Klammring av sprinklerer	
Skal tilfredsstille NS12845	
Fareklasse	
OH1	
Informasjon for montasje	
Om spredeplater blir skjult av hindringer, må tilleggs sprinkler monteres	
Hvis det blir avdekket at det er brennbare materialer over himling, må RV informeres slik at det kan prosjekteres oversprinkling	



AVDELING 0-3 ÅR

AVDELING 3-6 ÅR

TEGNING		REV.	
V23 A 100		A	
A	25.05.18	ARBEIDSTEGNING	SI
REV.	DATE	REVISJONEN/GJØDER	SKJN
UTGITT AV		INGENIA	
PROSJEKT		Sundmoen barnehage	
TITTEL		Sprinklertegning	
Plan 1.		A0=1:50	
TEGN. NR.		V23 A 100	