

Prosjekt: Fjøstak tillegg					Side 1
Kapittel:					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1	CD3.11499A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL Antall Bygningsdel: Taklys <i>Lokalisering:</i> Rom 107 <i>Tilgjengelighet:</i> fra gulv med stillas <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> takplafond <i>Konstruksjon:</i> - <i>Byggeår:</i> 2008 <i>Materialer:</i> el taklys <i>Dimensjon:</i> - <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Sorteringskrav:</i> - <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Demontert og klargjort for riving av gipshimling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prisen skal også inkludere hulltaking i ny gipshimling, samt remontering av lys.	stk	1		
2	CD4.12463 RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL Areal Bygningsdel: Fast himling Forurensningsgrad: Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer <i>Lokalisering:</i> Rom 107 <i>Tilgjengelighet:</i> fra gulv med stillas <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Fast gipshimling <i>Materialer:</i> malt gips <i>Byggeår:</i> 2008 <i>Dimensjon:</i> 12,5 mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> antatt lekter 48x48 <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> - <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> - <i>Medium/konsentrasjon:</i> - <i>EAL-kode:</i> - <i>Avfallsstoffnummer:</i> - <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Forsiktig og pent revet i rett linje 1,5m inn i rommet, klargjort for å skjøte med ny gips ifm reetablering etter at kubbinger er montert. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	4,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Prosjekt: Fjøstak tillegg					Side 2
Kapittel:					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3	QK5.12219 PLATEKLEDNING I HIMLING Areal Materiale: Gipsplater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd. Gipsskjøtebånd benyttes som spikerslag i skjøter. Fasede kanter. Lokalisering: Rom 107 Plateformat: valgfritt, t=12,5 mm Antall lag: 1 Type: Normalgips Underlag: antatt lekter 48x48 Andre krav: Nei	m ²	4,50		
4	TB4.3213121 MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE Samlet areal Konstruksjon: Skrå himling Platetype: Ikke-perforert Behandling: Estetisk klasse K2 — Innsparkling av strimmel — 2 ganger flekksparkling — 2 ganger skjøtsparkling — Overmalingsprodukt — Grunning — 2 strøk maling Lokalisering: Rom 107 Underlag: gipshimling Materialer: Normalgips Farge: hvit, avklares med drift. Hvit fugemasse til listefrie overganger Glanstall: avklares med drift Emisjonskrav til toppstrøket: - Andre krav: Nei	m ²	4,50		
5	TB4.3213132 MALEBEHANDLING PÅ KARTONGBELAGT GIPSPLATE Samlet areal Konstruksjon: Skrå himling Platetype: Ikke-perforert Behandling: Estetisk klasse K1— 2 strøk maling Lokalisering: Rom 107 Underlag: Eksisterende malt gipshimling Materialer: Normalgips Farge: hvit, avklares med drift Glanstall: avklares med drift Emisjonskrav til toppstrøket: - Andre krav: Nei	m ²	5,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel :					