

# Beskrivelse av pustekompressor til ny intensivambulanse

Kompressoren må kunne gi godkjent pusteluft.

- Arbeidstrykk: 4,5 bar
- Volum: 30 l/min ved 3 bar
- Trykktank:  $\geq 3$  liter
- Nødvendig filtersystem for fjerning av fuktighet og partikler
- Filter for omdanning av CO til CO<sub>2</sub>

Kompressoren skal monteres i et eget skap bak hjulkassen på høyre side. Uttaket for pusteluft termineres i skapet ved venstre skyvedør i nærheten av flaskebanken.

Kompressorskapet må ha strøm og ha vifte(r) som sikrer god gjennomstrømning av luft under bruk. Kravet til strøm og ventilasjon i skapet må avtales med utstyrsleverandøren.

Av/på bryter for kompressoren monteres i nærheten av Ledsagersete 1.

En mulig leverandør av kompressor og utstyr er:

## **Granzow AS**

Industriveien 40

1337 Sandvika

[www.granzow.no](http://www.granzow.no)

Att.: Rune Synsteli

Mobil 469 01 098

E-post [rune@granzow.no](mailto:rune@granzow.no)

Følgende utstyr inngår i oppsettet fra Granzow:

- Dürr Oljefri kompressor Model KK15-A062 (230V/50Hz)
- Kjøleflate med ventilator
- 5µm vann/partikkel filter og 0,01µm partikkelfilter
- Membrantørke
- 3,5 L trykktank coated innvendig
- Condor pressostat
- Trykkregulator (kan justeres til 4,5 bar i avgangstrykk)
- Separat Hopcalite filter med veggbeslag