

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger								
				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb								
Tavleplassering:				E= Elektroentreprise				+AAAAnn				Inventarnummer				
Betjener:				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn				Systemtype og løpenr.				
				V= Ventilasjonsentreprise												
				X=Extsterende				-BBbbb				Komponenttype og løpenr.				
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering		
				Sum punkter				4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm		
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel		
				Totalt antall punkter				5	3	7	8	10	0			
Undersentralnr.:																
=NNN .nn- BB nnn Beskrivende tekst				Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
11 a) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og plate gjenvinner 1 000 - 4 000 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto				A				2				
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe				A						1		
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast				A						1		
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft				A		1						
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter				A					1			
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte				V	2 kW			1	1	1		
=360	.01-	KA	410	Modulerende spjeldmotor plategjenvinner				A	DN15		1					
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner				A				1	1	1		
=360	.01-	RT	410	Temperaturføler varmegjenvinner				A				1				
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri				V	27 kW		1			4		
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat				V					1			
=360	.01-	QT	420	Branntermostat				V					1			
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft				A		1						
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk				A		1						
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter				A					1			
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte				V	2 kW			1	1	1		
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast				A		1						

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger							
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb							
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer							
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.							
				V= Ventilasjonsentreprise											
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.							
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter		4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum		1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter		5	3	7	8	10	0				
Undersentralnr.:															
=NNN .nn- BB nnn Beskrivende tekst				Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
11 b) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og plate gjenvinner 4000 - 7000 m3/h															
=360 .01- XS 100	Venderposisjon av/på/auto						A				2				
=360 .01- XS 100	Felles feillampe 36.01						A						1		
=360 .01- KA 450	Spjeldmotorer inntak / avkast						A						1		
=360 .01- RT 900	Temp. føler uteluft						A		1						
=360 .01- RD 410	Trykkløper over tilluftsfilter						A					1			
=360 .01- JV 400	Tilluftsvifte						V	4 kW			1	1	1		
=360 .01- KA 410	Modulerende spjeldmotor plategjenvinner						A	DN20		1					
=360 .01- JP 410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner						A				1	1	1		
=360 .01- RT 410	Temperaturføler varmegjenvinner						A				1				
=360 .01- LI 420	Elektrisk varmebatteri						V	47 kW		1			4		
=360 .01- QT 420	Overopphetingstermostat						V					1			
=360 .01- QT 420	Branntermostat						V					1			
=360 .01- RT 400	Temp. føler tilluft						A		1						
=360 .01- RT 500	Temp. føler avtrekk						A		1						
=360 .01- RD 510	Trykkløper over avtrekksfilter						A					1			
=360 .01- JV 500	Avtrekksvifte						V	4 kW			1	1	1		
=360 .01- RT 500	Temp. føler avkast						A		1						

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn				Inventarnummer					
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn				Systemtype og løpenr.					
				V= Ventilasjonsentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb				Komponenttype og løpenr.					
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter				4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter				5	3	7	8	10	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN .nn- BB nnn				Beskrivende tekst		Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
11 c) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og plate gjenvinner 7000 - 10 000 m3/h																	
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2						
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A						1				
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1				
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1								
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter			A					1					
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	5 kW			1	1	1				
=360	.01-	KA	410	Modulerende spjeldmotor plategjenvinner			A	DN25		1							
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A				1	1	1				
=360	.01-	RT	410	Temperaturføler varmegjenvinner			A				1						
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	67 kW		1			4				
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1					
=360	.01-	QT	420	Branntermostat			V					1					
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1								
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1								
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter			A					1					
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	5 kW			1	1	1				
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1								

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger							
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb							
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer							
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.							
				V= Ventilasjonsentreprise											
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.							
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter		4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum		1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter		5	3	7	8	10	0				
Undersentralnr.:															
=NNN .nn- BB nnn Beskrivende tekst				Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
11 d) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og plate gjenvinner 10 000 - 15 000 m3/h															
=360 .01- XS 100	Venderposisjon av/på/auto						A				2				
=360 .01- XS 100	Felles feillampe 36.01						A						1		
=360 .01- KA 450	Spjeldmotorer inntak / avkast						A						1		
=360 .01- RT 900	Temp. føler uteluft						A		1						
=360 .01- RD 410	Trykkløser over tilluftsfilter						A					1			
=360 .01- JV 400	Tilluftsvifte						V	8 kW			1	1	1		
=360 .01- KA 410	Modulerende spjeldmotor plategjenvinner						A	DN25		1					
=360 .01- JP 410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner						A				1	1	1		
=360 .01- RT 410	Temperaturføler varmegjenvinner						A				1				
=360 .01- LI 420	Elektrisk varmebatteri						V	100 kW		1			4		
=360 .01- QT 420	Overopphetingstermostat						V					1			
=360 .01- QT 420	Branntermostat						V					1			
=360 .01- RT 400	Temp. føler tilluft						A		1						
=360 .01- RT 500	Temp. føler avtrekk						A		1						
=360 .01- RD 510	Trykkløser over avtrekksfilter						A					1			
=360 .01- JV 500	Avtrekksvifte						V	8 kW			1	1	1		
=360 .01- RT 500	Temp. føler avkast						A		1						

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger								
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb								
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer								
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.								
				V= Ventilasjonsentreprise												
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.								
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
				Sum punkter		4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm				
				Reservekapasitet, minimum		1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel				
				Totalt antall punkter		5	3	7	8	10	0					
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
11 e) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og plate gjenvinner 15 000 - 20 000 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	10 kW			1	1	1			
=360	.01-	KA	410	Modulerende spjeldmotor plategjenvinner			A	DN32		1						
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A				1	1	1			
=360	.01-	RT	410	Temperaturføler varmegjenvinner			A				1					
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	133 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	420	Branntermostat			V					1				
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	10 kW			1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger								
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb								
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer								
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.								
				V= Ventilasjonsentreprise												
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.								
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
				Sum punkter		4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm				
				Reservekapasitet, minimum		1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel				
				Totalt antall punkter		5	3	7	8	10	0					
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
11 f) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og plate gjenvinner 20 000 - 25 00 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkløper over tilluftsfilter			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	13 kW			1	1	1			
=360	.01-	KA	410	Modulerende spjeldmotor plategjenvinner			A	DN32		1						
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A				1	1	1			
=360	.01-	RT	410	Temperaturføler varmegjenvinner			A				1					
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	167 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	420	Branntermostat			V					1				
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkløper over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	13 kW			1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger							
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb							
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer							
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.							
				V= Ventilasjonsentreprise											
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.							
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter		4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum		1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter		5	3	7	8	10	0				
Undersentralnr.:															
=NNN .nn- BB nnn Beskrivende tekst				Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
11 g) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og plate gjenvinner 25 000 - 30 00 m3/h															
=360 .01- XS 100	Venderposisjon av/på/auto						A				2				
=360 .01- XS 100	Felles feillampe 36.01						A						1		
=360 .01- KA 450	Spjeldmotorer inntak / avkast						A						1		
=360 .01- RT 900	Temp. føler uteluft						A		1						
=360 .01- RD 410	Trykkløser over tilluftsfilter						A					1			
=360 .01- JV 400	Tilluftsvifte						V	15 kW			1	1	1		
=360 .01- KA 410	Modulerende spjeldmotor plategjenvinner						A	DN40		1					
=360 .01- JP 410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner						A				1	1	1		
=360 .01- RT 410	Temperaturføler varmegjenvinner						A				1				
=360 .01- LI 420	Elektrisk varmebatteri						V	200 kW		1			4		
=360 .01- QT 420	Overopphetingstermostat						V					1			
=360 .01- QT 420	Branntermostat						V					1			
=360 .01- RT 400	Temp. føler tilluft						A		1						
=360 .01- RT 500	Temp. føler avtrekk						A		1						
=360 .01- RD 510	Trykkløser over avtrekksfilter						A					1			
=360 .01- JV 500	Avtrekksvifte						V	15 kW			1	1	1		
=360 .01- RT 500	Temp. føler avkast						A		1						

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonsentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter				4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter				5	3	7	8	10	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN .nn- BB nnn				Beskrivende tekst		Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
11 h) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og plate gjenvinner 30 000 - 40 00 m3/h																	
=360 .01- XS 100	Venderposisjon av/på/auto							A				2					
=360 .01- XS 100	Felles feillampe 36.01							A						1			
=360 .01- KA 450	Spjeldmotorer inntak / avkast							A						1			
=360 .01- RT 900	Temp. føler uteluft							A		1							
=360 .01- RD 410	Trykkløser over tilluftsfilter							A					1				
=360 .01- JV 400	Tilluftsvifte							V	20 kW			1	1	1			
=360 .01- KA 410	Modulerende spjeldmotor plategjenvinner							A	DN40		1						
=360 .01- JP 410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner							A				1	1	1			
=360 .01- RT 410	Temperaturføler varmegjenvinner							A				1					
=360 .01- LI 420	Elektrisk varmebatteri							V	267 kW		1			4			
=360 .01- QT 420	Overopphetingstermostat							V					1				
=360 .01- QT 420	Branntermostat							V					1				
=360 .01- RT 400	Temp. føler tilluft							A		1							
=360 .01- RT 500	Temp. føler avtrekk							A		1							
=360 .01- RD 510	Trykkløser over avtrekksfilter							A					1				
=360 .01- JV 500	Avtrekksvifte							V	20 kW			1	1	1			
=360 .01- RT 500	Temp. føler avkast							A		1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
Tavleplassering:				E= Elektroentreprise				+AAAAnn				Inventarnummer					
Betjener:				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn				Systemtype og løpenr.					
				V= Ventilasjonsentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb				Komponenttype og løpenr.					
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter				4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter				5	3	7	8	10	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN .nn. BB nnn				Beskrivende tekst		Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
11 i) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og plate gjenvinner 40 000 - 50 00 m3/h																	
=360 .01- XS 100	Venderposisjon av/på/auto							A				2					
=360 .01- XS 100	Felles feillampe 36.01							A						1			
=360 .01- KA 450	Spjeldmotorer inntak / avkast							A						1			
=360 .01- RT 900	Temp. føler uteluft							A		1							
=360 .01- RD 410	Trykkløser over tilluftsfilter							A					1				
=360 .01- JV 400	Tilluftsvifte							V	25 kW			1	1	1			
=360 .01- KA 410	Modulerende spjeldmotor plategjenvinner							A	DN50		1						
=360 .01- JP 410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner							A				1	1	1			
=360 .01- RT 410	Temperaturføler varmegjenvinner							A				1					
=360 .01- LI 420	Elektrisk varmebatteri							V	333 kW		1			4			
=360 .01- QT 420	Overopphetingstermostat							V					1				
=360 .01- QT 420	Branntermostat							V					1				
=360 .01- RT 400	Temp. føler tilluft							A		1							
=360 .01- RT 500	Temp. føler avtrekk							A		1							
=360 .01- RD 510	Trykkløser over avtrekksfilter							A					1				
=360 .01- JV 500	Avtrekksvifte							V	25 kW			1	1	1			
=360 .01- RT 500	Temp. føler avkast							A		1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger							
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb							
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer							
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.							
				V= Ventilasjonsentreprise											
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.							
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter		4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum		1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter		5	3	7	8	10	0				
Undersentralnr.:															
=NNN .nn- BB nnn Beskrivende tekst				Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
11 j) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og plate gjenvinner 50 000 - 60 00 m3/h															
=360 .01- XS 100	Venderposisjon av/på/auto						A				2				
=360 .01- XS 100	Felles feillampe 36.01						A						1		
=360 .01- KA 450	Spjeldmotorer inntak / avkast						A						1		
=360 .01- RT 900	Temp. føler uteluft						A		1						
=360 .01- RD 410	Trykkløper over tilluftsfilter						A					1			
=360 .01- JV 400	Tilluftsvifte						V	30 kW			1	1	1		
=360 .01- KA 410	Modulerende spjeldmotor plategjenvinner						A	DN50		1					
=360 .01- JP 410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner						A				1	1	1		
=360 .01- RT 410	Temperaturføler varmegjenvinner						A				1				
=360 .01- LI 420	Elektrisk varmebatteri						V	400 kW		1			4		
=360 .01- QT 420	Overopphetingstermostat						V					1			
=360 .01- QT 420	Branntermostat						V					1			
=360 .01- RT 400	Temp. føler tilluft						A		1						
=360 .01- RT 500	Temp. føler avtrekk						A		1						
=360 .01- RD 510	Trykkløper over avtrekksfilter						A					1			
=360 .01- JV 500	Avtrekksvifte						V	30 kW			1	1	1		
=360 .01- RT 500	Temp. føler avkast						A		1						