

Tavle:	Leverandørkoder:	Tverrfaglig merkesystem for bygninger
Tavleplassering:	A= Automatikkentreprise	Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb
Betjener:	E= Elektroentreprise	+AAAAnn Inventarnummer
	R= Rørleggerentreprise	=NNN.nn Systemtype og løpenr.
	V= Ventilasjonsentreprise	
	X=Extsterende	-BBbbb Komponenttype og løpenr.

Inntak størrelse:	Punkttyper	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering
Spenning: 230 V IT	Sum punkter	4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm
	Reservekapasitet, minimum	1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel
	Totalt antall punkter	5	3	7	8	10	0	

Undersentralnr.:																
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad

15 a) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og batteri-gjenvinner 1 000 - 3 000 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfiler			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	2 kW			1	1	1			
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1	1	1	1			
=360	.01-	RD	410	Trykkløser varmegjenvinner			A				1					
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	27 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	425	Branntermostat			V					1				
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfiler			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	2 kW			1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:			Leverandørkoder:					Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
Tavleplassering: Betjener:			A= Automatikkentreprise					Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
			E= Elektroentreprise					+AAAAnn Inventarnummer									
			R= Rørleggerentreprise					=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
			V= Ventilasjonsentreprise														
			X=Extsterende					-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spennning: 230 V IT			Punkttyper					AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
			Sum punkter					4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm			
			Reservekapasitet, minimum					1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel			
			Totalt antall punkter					5	3	7	8	10	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
15 b) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og batteri-gjenvinner 4000 - 7000 m3/h																	
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2						
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A							1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A							1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A			1							
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter			A						1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	4 kW				1	1	1			
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1		1	1	1			
=360	.01-	RD	410	Trykkløser varmegjenvinner			A					1					
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	47 kW			1				4		
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V						1				
=360	.01-	QT	425	Brannstermostat			V						1				
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A			1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A			1							
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter			A						1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	4 kW				1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A			1							

Tavle:			Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
Tavleplassering: Betjener:			A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
			E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
			R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
			V= Ventilasjonsentreprise													
			X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spennning: 230 V IT			Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
			Sum punkter				4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm			
			Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel			
			Totalt antall punkter				5	3	7	8	10	0				
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
15 c) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og batteri-gjenvinner 7000 - 10 000 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	5 kW			1	1	1			
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1	1	1	1			
=360	.01-	RD	410	Trykkløser varmegjenvinner			A				1					
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	67 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	425	Brannstermostat			V					1				
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	5 kW			1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:			Leverandørkoder:					Tverrfaglig merkesystem for bygninger								
Tavleplassering: Betjener:			A= Automatikkentreprise					Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb								
			E= Elektroentreprise					+AAAAnn Inventarnummer								
			R= Rørleggerentreprise					=NNN.nn Systemtype og løpenr.								
			V= Ventilasjonsentreprise													
			X=Extsterende					-BBbbb Komponenttype og løpenr.								
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT			Punkttyper					AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering		
			Sum punkter					4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm		
			Reservekapasitet, minimum					1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel		
			Totalt antall punkter					5	3	7	8	10	0			
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
15 d) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og batteri-gjenvinner 10 000 - 15 000 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	8 kW			1	1	1			
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1	1	1	1			
=360	.01-	RD	410	Trykkløser varmegjenvinner			A				1					
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	100 kW			1			4		
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	425	Brannstermostat			V					1				
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	8 kW			1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger								
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkenntreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb								
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer								
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.								
				V= Ventilasjonsentreprise												
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.								
Inntak størrelse: Spennning: 230 V IT				Punkttyper		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
				Sum punkter		4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm				
				Reservekapasitet, minimum		1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel				
				Totalt antall punkter		5	3	7	8	10	0					
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
15 e) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og batteri-gjenvinner 15 000 - 20 000 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	10 kW			1	1	1			
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1	1	1	1			
=360	.01-	RD	410	Trykkløser varmegjenvinner			A				1					
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	133 kW		1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	425	Brannstermostat			V					1				
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	10 kW			1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger								
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb								
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer								
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.								
				V= Ventilasjonsentreprise												
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.								
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering		
				Sum punkter				4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm		
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel		
				Totalt antall punkter				5	3	7	8	10	0			
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
15 f) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og batteri-gjenvinner 20 000 - 25 00 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	13 kW			1	1	1			
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1	1	1	1			
=360	.01-	RD	410	Trykkløser varmegjenvinner			A				1					
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	167 kW			1			4		
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V					1				
=360	.01-	QT	425	Brannstermostat			V					1				
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	13 kW			1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonsentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter				4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter				5	3	7	8	10	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
15 g) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og batteri-gjenvinner 25 000 - 30 00 m3/h																	
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A					2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A							1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A							1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A			1							
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter			A						1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	15 kW				1	1	1			
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1		1	1	1			
=360	.01-	RD	410	Trykkløser varmegjenvinner			A					1					
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	200 kW			1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V						1				
=360	.01-	QT	425	Branntermostat			V						1				
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A			1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A			1							
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter			A						1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	15 kW				1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A			1							

Tavle:			Leverandørkoder:						Tverrfaglig merkesystem for bygninger								
Tavleplassering: Betjener:			A= Automatikktentreprise						Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb								
			E= Elektroentreprise						+AAAAnn Inventarnummer								
			R= Rørleggerentreprise						=NNN.nn Systemtype og løpenr.								
			V= Ventilasjonsentreprise														
			X=Extsterende						-BBbbb Komponenttype og løpenr.								
Inntak størrelse: Spennning: 230 V IT			Punkttyper			AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering					
			Sum punkter			4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm					
			Reservekapasitet, minimum			1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel					
			Totalt antall punkter			5	3	7	8	10	0						
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
15 h) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og batteri-gjenvinner 30 000 - 40 00 m3/h																	
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2						
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A							1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A							1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1								
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter			A						1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	20 kW				1	1	1			
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1		1	1	1			
=360	.01-	RD	410	Trykkløser varmegjenvinner			A					1					
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	267 kW			1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V						1				
=360	.01-	QT	425	Brannstermostat			V						1				
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1								
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1								
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter			A						1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	20 kW				1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1								

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkenntreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonsentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter				4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1	0	NV= Nettkverksvariabel			
				Totalt antall punkter				5	3	7	8	10	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
15 i) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og batteri-gjenvinner 40 000 - 50 00 m3/h																	
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A					2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A							1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A							1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A			1							
=360	.01-	RD	410	Trykkløper over tilluftsfilter			A						1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	25 kW				1	1	1			
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1	1	1	1	1			
=360	.01-	RD	410	Trykkløper varmegjenvinner			A					1					
=360	.01-	LI	420	Elektrisk varmebatteri			V	333 kW			1			4			
=360	.01-	QT	420	Overopphetingstermostat			V						1				
=360	.01-	QT	425	Brannstermostat			V						1				
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A			1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A			1							
=360	.01-	RD	510	Trykkløper over avtrekksfilter			A						1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	25 kW				1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A			1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger								
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikktentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb								
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer								
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.								
				V= Ventilasjonsentreprise												
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.								
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
				Sum punkter		4	2	6	7	9	0	Dla= Digital inngang alarm				
				Reservekapasitet, minimum		1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel				
				Totalt antall punkter		5	3	7	8	10	0					
Undersentralnr.:																
=NNN .nn- BB nnn Beskrivende tekst				Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
15 j) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med EI-batteri og batteri-gjenvinner 50 000 - 60 00 m3/h																
=360 .01- XS 100	Venderposisjon av/på/auto			A						2						
=360 .01- XS 100	Felles feillampe 36.01			A									1			
=360 .01- KA 450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A									1			
=360 .01- RT 900	Temp. føler uteluft			A			1									
=360 .01- RD 410	Trykkføler over tilluftsfiler			A								1				
=360 .01- JV 400	Tilluftsvifte			V		30 kW					1	1	1			
=360 .01- JP 410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A				1		1	1	1				
=360 .01- RD 410	Trykkføler varmegjenvinner			A						1						
=360 .01- LI 420	Elektrisk varmebatteri			V		400 kW		1					4			
=360 .01- QT 420	Overopphetingstermostat			V								1				
=360 .01- QT 425	Branntermostat			V								1				
=360 .01- RT 400	Temp. føler tilluft			A			1									
=360 .01- RT 500	Temp. føler avtrekk			A			1									
=360 .01- RD 510	Trykkføler over avtrekksfilter			A								1				
=360 .01- JV 500	Avtrekksvifte			V		30 kW					1	1	1			
=360 .01- RT 500	Temp. føler avkast			A			1									