

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger															
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentrepri				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb															
				E= Elektroentrepri				+AAAAnn Inventarnummer															
				R= Rørleggerentrepri				=NNN.nn Systemtype og løpenr.															
				V= Ventilasjonsentrepri																			
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.															
Inntak størrelse: Spennning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering									
				Sum punkter				6	2	7	6	6	0	Dla= Digital inngang alarm									
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel									
				Totalt antall punkter				7	3	8	7	7	0										
Undersentralnr.:																							
=NNN .nn- BB nnn				Beskrivende tekst				Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
17 a) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med Varmebatteri og batteri-gjenvinner 1 000 - 3 000 m3/h																							
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2												
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe			A							1									
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A							1									
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1														
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfiler			A						1										
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	2 kW				1	1	1									
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1		1	1	1									
=360	.01-	RD	410	Trykkføler varmegjenvinner			A					1											
=360	.01-	JP	420	Sirkulasjonspumpe varmebatteri			A					1	1	1									
=360	.01-	SB	420	3-veis shuntventil varmebatteri			A	DN15			1												
=360	.01-	RT	420	Temp. føler retur varmebatteri			A		1														
=360	.01-	QT	420	Frostføler varmebatteri			A		1														
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1														
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1														
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfiler			A							1									
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	2 kW				1	1	1									
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1														

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger															
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb															
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer															
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.															
				V= Ventilasjonsentreprise																			
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.															
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering									
				Sum punkter				6	2	7	6	6	0	Dla= Digital inngang alarm									
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel									
				Totalt antall punkter				7	3	8	7	7	0										
Undersentralnr.:																							
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst			Romnr.	Romtype		Lev.	Kap.			AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad		
17 b) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med Varmebatteri og batteri-gjenvinner 4000 - 7000 m3/h																							
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto						A			2										
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01						A					1								
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast						A					1								
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft					1	A													
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter						A				1									
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte						V	4 kW			1	1	1							
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner						A		1	1	1	1								
=360	.01-	RD	410	Trykkløser varmegjenvinner						A				1									
=360	.01-	JP	420	Sirkulasjonspumpe varmebatteri						A				1	1	1							
=360	.01-	SB	420	3-veis shuntventil varmebatteri						A	DN32		1										
=360	.01-	RT	420	Temp. føler retur varmebatteri						A		1											
=360	.01-	QT	420	Frostføler varmebatteri						A		1											
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft						A		1											
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk						A		1											
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter						A					1								
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte						V	4 kW			1	1	1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast						A		1											

Tavle:		Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger			
		A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb			
Tavleplassering:		E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer			
Betjener:		R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.			
		V= Ventilasjonsentreprise							
		X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.			

Inntak størrelse: Spennings: 230 V IT		Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering
		Sum punkter				6	2	7	6	6	0	Dla= Digital inngang alarm
		Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel
		Totalt antall punkter				7	3	8	7	7	0	

Undersentralnr.:																
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
17 c) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med Varmebatteri og batteri-gjenvinner 7000 - 10 000 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	5 kW			1	1	1			
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A		1	1	1	1	1			
=360	.01-	RD	410	Trykkløser varmegjenvinner			A				1					
=360	.01-	JP	420	Sirkulasjonspumpe varmebatteri			A				1	1	1			
=360	.01-	SB	420	3-veis shuntventil varmebatteri			A	DN25		1						
=360	.01-	RT	420	Temp. føler retur varmebatteri			A		1							
=360	.01-	QT	420	Frostføler varmebatteri			A		1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter			A					1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	5 kW			1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger								
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb								
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer								
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.								
				V= Ventilasjonsentreprise												
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.								
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering		
				Sum punkter				6	2	7	6	6	0	Dla= Digital inngang alarm		
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel		
				Totalt antall punkter				7	3	8	7	7	0			
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
17 d) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med Varmebatteri og batteri-gjenvinner 10 000 - 15 000 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfilter			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	8 kW				1	1	1		
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1		1	1	1		
=360	.01-	RD	410	Trykkføler varmegjenvinner			A					1				
=360	.01-	JP	420	Sirkulasjonspumpe varmebatteri			A					1	1	1		
=360	.01-	SB	420	3-veis shuntventil varmebatteri			A	DN32			1					
=360	.01-	RT	420	Temp. føler retur varmebatteri			A		1							
=360	.01-	QT	420	Frostføler varmebatteri			A		1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfilter			A						1			
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	8 kW				1	1	1		
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger													
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb													
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer													
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.													
				V= Ventilasjonsentreprise																	
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.													
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering							
				Sum punkter				6	2	7	6	6	0	Dla= Digital inngang alarm							
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel							
				Totalt antall punkter				7	3	8	7	7	0								
Undersentralnr.:																					
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst			Romnr.	Romtype		Lev.	Kap.			AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
17 e) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med Varmebatteri og batteri-gjenvinner 15 000 - 20 000 m3/h																					
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto						A				2							
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01						A							1				
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast						A							1				
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft						A			1								
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfilter						A					1						
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte						V	10 kW				1	1	1				
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner						A			1	1	1	1					
=360	.01-	RD	410	Trykkføler varmegjenvinner						A					1						
=360	.01-	JP	420	Sirkulasjonspumpe varmebatteri						A				1	1	1					
=360	.01-	SB	420	3-veis shuntventil varmebatteri						A	DN32		1								
=360	.01-	RT	420	Temp. føler retur varmebatteri						A			1								
=360	.01-	QT	420	Frostføler varmebatteri						A			1								
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft						A			1								
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk						A			1								
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfilter						A					1						
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte						V	10 kW				1	1	1				
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast						A			1								

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonsentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter				6	2	7	6	6	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter				7	3	8	7	7	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
17 f) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med Varmebatteri og batteri-gjenvinner 20 000 - 25 00 m3/h																	
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A					2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A							1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A							1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A			1							
=360	.01-	RD	410	Trykkføler over tilluftsfilter			A						1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	13 kW				1	1	1			
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1	1	1	1	1			
=360	.01-	RD	410	Trykkføler varmegjenvinner			A					1					
=360	.01-	JP	420	Sirkulasjonspumpe varmebatteri			A					1	1	1	1		
=360	.01-	SB	420	3-veis shuntventil varmebatteri			A	DN40			1						
=360	.01-	RT	420	Temp. føler retur varmebatteri			A			1							
=360	.01-	QT	420	Frostføler varmebatteri			A			1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A			1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A			1							
=360	.01-	RD	510	Trykkføler over avtrekksfilter			A						1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	13 kW				1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A			1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonsentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter				6	2	7	6	6	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter				7	3	8	7	7	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
17 g) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med Varmebatteri og batteri-gjenvinner 25 000 - 30 00 m3/h																	
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2						
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A							1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A							1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1								
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter			A						1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	15 kW				1	1	1			
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1		1	1	1			
=360	.01-	RD	410	Trykkløser varmegjenvinner			A					1					
=360	.01-	JP	420	Sirkulasjonspumpe varmebatteri			A					1	1	1			
=360	.01-	SB	420	3-veis shuntventil varmebatteri			A	DN50			1						
=360	.01-	RT	420	Temp. føler retur varmebatteri			A		1								
=360	.01-	QT	420	Frostføler varmebatteri			A		1								
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1								
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1								
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter			A						1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	15 kW				1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1								

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
Tavleplassering: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonsentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spennning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter				6	2	7	6	6	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter				7	3	8	7	7	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
17 h) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med Varmebatteri og batteri-gjenvinner 30 000 - 40 00 m3/h																	
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A					2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A							1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A							1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A			1							
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter			A						1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	20 kW				1	1	1			
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A				1	1	1	1			
=360	.01-	RD	410	Trykkløser varmegjenvinner			A					1					
=360	.01-	JP	420	Sirkulasjonspumpe varmebatteri			A					1	1	1			
=360	.01-	SB	420	3-veis shuntventil varmebatteri			A	DN50			1						
=360	.01-	RT	420	Temp. føler retur varmebatteri			A			1							
=360	.01-	QT	420	Frostføler varmebatteri			A			1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A			1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A			1							
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter			A						1				
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	20 kW				1	1	1			
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A			1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger								
Tavleplassering:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb								
Betjener:				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventnummer								
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.								
				V= Ventilasjonsentreprise												
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.								
Inntak størrelse: Spennings: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering		
				Sum punkter				6	2	7	6	6	0	Dla= Digital inngang alarm		
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel		
				Totalt antall punkter				7	3	8	7	7	0			
Undersentralnr.:																
=NNN	.nn	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
17 i) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med Varmebatteri og batteri-gjenvinner 40 000 - 50 00 m3/h																
=360	.01-	XS	100	Venderposisjon av/på/auto			A				2					
=360	.01-	XS	100	Felles feillampe 36.01			A						1			
=360	.01-	KA	450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A						1			
=360	.01-	RT	900	Temp. føler uteluft			A		1							
=360	.01-	RD	410	Trykkløser over tilluftsfilter			A					1				
=360	.01-	JV	400	Tilluftsvifte			V	25 kW				1	1	1		
=360	.01-	JP	410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A			1		1	1	1		
=360	.01-	RD	410	Trykkløser varmegjenvinner			A					1				
=360	.01-	JP	420	Sirkulasjonspumpe varmebatteri			A					1	1	1		
=360	.01-	SB	420	3-veis shuntventil varmebatteri			A	DN50			1					
=360	.01-	RT	420	Temp. føler retur varmebatteri			A		1							
=360	.01-	QT	420	Frostføler varmebatteri			A		1							
=360	.01-	RT	400	Temp. føler tilluft			A		1							
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avtrekk			A		1							
=360	.01-	RD	510	Trykkløser over avtrekksfilter			A						1			
=360	.01-	JV	500	Avtrekksvifte			V	25 kW				1	1	1		
=360	.01-	RT	500	Temp. føler avkast			A		1							

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger								
Tavleplassing: Betjener:				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb								
				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer								
				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.								
				V= Ventilasjonsentreprise												
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.								
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
				Sum punkter		6	2	7	6	6	0	Dla= Digital inngang alarm				
				Reservekapasitet, minimum		1	1	1	1	1	0	NV= Nettverksvariabel				
				Totalt antall punkter		7	3	8	7	7	0					
Undersentralnr.:																
=NNN .nn- BB nnn Beskrivende tekst				Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.		AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad
17 j) Komplette automatikk for ventilasjonsaggregater med Varmebatteri og batteri-gjenvinner 50 000 - 60 00 m3/h																
=360 .01- XS 100	Venderposisjon av/på/auto			A				2								
=360 .01- XS 100	Felles feillampe 36.01			A							1					
=360 .01- KA 450	Spjeldmotorer inntak / avkast			A								1				
=360 .01- RT 900	Temp. føler uteluft			A			1									
=360 .01- RD 410	Trykkføler over tilluftsfiler			A								1				
=360 .01- JV 400	Tilluftsvifte			V							1	1	1			
=360 .01- JP 410	Sirkulasjonspumpe varmegjenvinner			A				1		1	1	1				
=360 .01- RD 410	Trykkføler varmegjenvinner			A							1					
=360 .01- JP 420	Sirkulasjonspumpe varmebatteri			A							1	1	1			
=360 .01- SB 420	3-veis shuntventil varmebatteri			A				1								
=360 .01- RT 420	Temp. føler retur varmebatteri			A												
=360 .01- QT 420	Frostføler varmebatteri			A				1								
=360 .01- RT 400	Temp. føler tilluft			A							1					
=360 .01- RT 500	Temp. føler avtrekk			A						1						
=360 .01- RD 510	Trykkføler over avtrekksfiler			A									1			
=360 .01- JV 500	Avtrekksvifte			V							1	1	1			