

Vedlegg 1

Kravspesifikasjon

1. Generelt

Forespørselen gjelder gatenavnskilting, dvs skilttype 729 i håndbok 050 fra Statens vegvesen.

Oppdraget omfatter utførelse av oppgaver knyttet til levering og oppsetting av disse skiltene. Skiltene skal settes opp på riksvei, fylkesvei og mindre veier i kommunene.

Arbeidsoppgaver som inngår i avtalen:

- Levering av skiltsystem inkl. stolper, skilt, festeanordning og fundament.
- Oppsetting av skilt ihht. Skiltplan

Leverandørene kan gi tilbud på begge arbeidsoppgavene eller på bare en av dem.

2. Oppdragsbeskrivelse

Krav til utforming:

- Det skal levers stolper på 60 og 89 mm i diameter
- Skiltplaten skal være 4 mm tykk
- Skiltplaten skal være i aluminium kvalitet 5052/ 5754 el tilsvarende. Må være godkjent av vegdirektoratet.
- Skiltplaten skal dekkles med tekstfolie på en eller to sider.

Begge alternativene skal prises.

Festeanordningen for å feste skilt til stolpe søkes utført på en funksjonell og estetisk måte

Materialbruk og overflatebehandling:

- Alle deler skal leveres i galvanisert stål eller tilsvarende kvalitet. Med unntak av skiltplaten som skal være i aluminium.
- Folien med tekst skal ha 1.klasses eller 2.klasses hvit refleksfolie. Begge typer skal prises.

Folien skal ha minimum levetid på 7 år.

Bildet av hvordan skiltplaten skal se ut fremgår av vedlegg 2.

3. Oppsetting av skilt

Oppsetting av skiltene skal gjennomføres i henhold til skiltplan for hver kommune. Noen av skiltene skal settes opp på eksisterende stolper. Ellers skal det settes opp stolper med skilt. Omfanget fremgår av vedlagte skiltplan.

Type dekke for plassering av stolper kan variere.

Området rundt stolpepunktene skal settes i samme stand som før arbeide med oppsetting. Fundamentene skal monteres slik at minst mulig av fundamentet stikker opp fra bakken.

Leverandøren må forvisse seg om at det ikke ligger varmekabler, annen infrastruktur eller bygningskonstruksjoner i grunnen på det aktuelle stedet for nedsetting av fundamentet.

Oppsettingen må skje i telefrimark.

Skiltene skal settes opp etter gjeldende regelverk og vegvesenets håndbok 046 og 050.

4. Retningslinjer for utførelse av arbeid

I forbindelse med oppsetting av skiltstolper vil det være nødvendig å grave for nytt fundament. Det skal søkes om grave- arbeidstillatelse i henhold til hver enkelt kommunes krav om dette. Dette må gjøres for alle stolpepunkter.

Nødvendig skilting og arbeidsvarsling for å kunne utføre arbeidet etter kontrakten skal utformes i henhold til gjeldende regelverk. Veiledning og utfyllende retningslinjer er gitt i håndbok 051 fra vegdirektoratet.