

# Referat



|              |                              |               |                            |      |  |
|--------------|------------------------------|---------------|----------------------------|------|--|
| Møtetype:    | Befaring                     |               |                            |      |  |
| Møtenr.:     |                              |               |                            |      |  |
| Prosjektnr.: |                              | Prosjektnavn: | DO-11-01: Tur og sykkelveg |      |  |
| Sted:        | Nordsætre på Dovrefjell      |               |                            |      |  |
| Dato:        | 11.08.2011 kl. 10.00 – 12.00 |               |                            |      |  |
| Referent:    | Ola Næsheim                  |               |                            |      |  |
| Neste møte:  |                              | Kl.           |                            | Sted |  |

## Tilstede:

| Firma              | Navn                  | Initial | T | K | F | e-post adresse: |
|--------------------|-----------------------|---------|---|---|---|-----------------|
| Dovre kommune      | Berit Fiksdal         | BF      | x |   |   |                 |
| Dovre kommune      | Tor Ivar Hovhaugholen | TIH     | x |   |   |                 |
|                    |                       |         |   |   |   |                 |
| Abakus as          | Ola Næsheim           | ON      | X |   |   |                 |
|                    |                       |         |   |   |   |                 |
| Aktuelle tilbydere |                       |         | x |   |   |                 |

### Forkortelse:

**T** = Tilstede på møtet    **K** = Kopi av referatet    **F** = Fraværende

| Møtenr.  | Sak      | Punkt                                |                                                                                                                                                                     | Ansv. | Frist |
|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>GENERELLE RUTINER/KOMMENTARER</b> |                                                                                                                                                                     |       |       |
|          |          | <b>1</b>                             | <b>BF ønsket velkommen.</b>                                                                                                                                         |       |       |
|          |          | <b>2</b>                             | ON gikk gjennom prosedyrene og ba spesielt om at kravene i konkurransegrunnlaget ble grundig gjennomgått av den enkelte tilbyder og att alle kriteriene ble besvart |       |       |
|          |          | <b>3</b>                             | BF gikk gjennom beskrivelsen og kravspesifikasjonen for veien og vektla særskilt kravet til universell utforming.                                                   |       |       |
|          |          |                                      |                                                                                                                                                                     |       |       |
|          | <b>2</b> | <b>Følgende ble tatt opp:</b>        |                                                                                                                                                                     |       |       |
|          |          | <b>1</b>                             | <b>Massetak:</b><br>Det skal ikke skje masse tak i området. Masse kan tas der det er mulig uten at en får store skjæring og fyllinger.                              |       |       |
|          |          | <b>2</b>                             | <b>Byggetid:</b><br>Byggeperiode er høsten 2011. Tilbyder skal som en del av konkurransen beskrive ferdigstillellesdato for prosjektet.                             |       |       |

| Møtenr. | Sak | Punkt    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ansv. | Frist |
|---------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|         |     | <b>3</b> | <b>Kratt og skrapmasse:</b><br>Deponi for dette er grustak 500 m sør og nord for Nordsætre. Deponi skal pusses og istandsettes etter bruk.                                                                                                                                     |       |       |
|         |     | <b>4</b> | <b>Trær og risknusing:</b><br>Oppdragsgiver vil fjerne trær over "mannshøyde". Det øvrige skal fjernes og bringes til deponi. Alt ris i trasen skal knuses.                                                                                                                    |       |       |
|         |     | <b>5</b> | <b>Duk:</b><br>Duk skal være av klasse 3 og ha en bredde på 4 meter                                                                                                                                                                                                            |       |       |
|         |     | <b>6</b> | <b>Stikkrenner:</b><br>Disse skal være i plast. Innløpet til stikkrennene skal mures i naturstein.                                                                                                                                                                             |       |       |
|         |     | <b>7</b> | <b>Toppdekke:</b><br>Det skal tilbys 2 typer toppdekke:<br><br>1. Toppdekke med knust fjell 0-16. Det skal ikke brukes knust skifer.<br><br>2. Vanlig grus 0-16 med en tilsvarende kornfordeling som knust fjell.                                                              |       |       |
|         |     | <b>8</b> | <b>Komprimering.</b><br>Anbudet skal omfatte tilstrekkelig komprimering av bærelag før toppdekke legges. Det kan være nødvendig å komprimere bærelag i to trinn dersom underlag og tykkelsen på bærelaget tilsier det.<br>Anbudet skal også omfatte komprimering av toppdekke. |       |       |
|         |     | <b>9</b> | <b>Prismodell.</b><br><b>Det skal gis totalpris for sum entreprise med grus topplag og sum entreprise med knust fjell topplag.</b><br><br><b>Enkeltpriser for regningsarbeider skal fylles ut.</b>                                                                             |       |       |
|         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |