



DO-11-02

Kravspesifikasjon

TEKNISKE OPPLYSNINGER

Utstyr:

Entreprenøren/maskinholderen skal holde det utstyret som er nødvendig for å utføre oppdraget på en tilfredsstillende måte. Det kan antydes følgende utstyr:

For vintervedlikeholdet:	Ploger/skjær Fres Sandspreder Steamkjele Veghøvel
For sommervedlikeholdet:	Veghøvel Gravemaskin Spreader for vegsalt
Trekk- og transportutstyr:	Lastebil Traktor Shovel

Snøbrøyting:

Entreprenøren/maskinholderen skal utføre snøbrøyting inkl. evt. shovelarbeid og høvelarbeid som del av vedlikeholdet på de vegene, gang- og sykkelvegene, snuplassene samt de kommunale eiendommene som omfattes av tilbudet.

Snøbrøytingen skal utføres slik at vegene er åpne for all vanlig trafikk til enhver tid. Brøyting av veger skal starte når det har kommet 5-10 cm snø. Ved snøfall på kvelds- eller nattid, skal vegnettet være gjennombrøytet til kl 0600 om morgenen. Etterrydding av kryss etc. skal være utført innen 24 timer etter at det har sluttet å snø.

Brøyting av p-plasser, veger mm. på kommunale eiendommer, skal starte når det har kommet ca 10 cm snø. Brøytingen skal være ferdig før ansatte, elever etc. ankommer vedkommende eiendom. Det skal avtales hvor snøopplagringsplass kan etableres for hver enkelt eiendom.

Siktrydding i kryss, og eventuelle avkjøringer til kommunale eiendommer som entreprenør/maskinholder har ansvar for brøytingen av, skal være inkludert i tilbudsprisen. Evt. nødvendig opplasting og borttransport av snø i forbindelse med siktrydding, skal det betales for etter avtale mellom partene.

Høvling av vegene skal utføres når vegbanen blir sporete, og skal være inkludert i brøyteprisen.

Nødvendige tiltak for å sikre at vårvannet ikke ødelegger vegene, men blir ført til grøfter og stikkrenner, er også entreprenørens/maskinholderens ansvar. Dette omfatter bla.

Utbrøyting/uthøvling til brøytekanal, samt opptaking av grøfter, og skal være medregnet i tilbudsprisen.

Entreprenøren må selv ordne med eventuell nedsetting og opptaking av brøytestikk, og kostnaden skal inngå i tilbudet.

Oppdragsgiver kan påpeke behov for brøyting, høvling, opptak av grøfter, siktrydding mm.

Sandstrøing:

Entreprenøren skal utføre sandstrøing som en del av vintervedlikeholdet på de veger, gang- og sykkelveger, p-plasser mm. som omfattes av tilbudet.

Entreprenøren må selv skaffe strøgrus, blande inn nødvendig mengde salt, og lagre den på en slik måte at man unngår teleklumper om vinteren. Grustype skal oppgis, og må godkjennes før kontraktsinngåelse.

Kommunen skal til vanlig avgjøre når strøing skal utføres, men annet opplegg kan bli avtalt.

Tining av stikkrenner, sandfangkummer mv.:

I vintervedlikeholdet inngår tining av stikkrenner og sandfangkummer mv. Timepris oppgis for bruk av steamkjele som skal inkludere nødvendig trekkutstyr.

Kommunen skal til vanlig avgjøre når tining skal utføres, men annet opplegg kan bli avtalt.

Spredning av vegsalt:

Entreprenøren skal utføre spredning av vegsalt på de grusvegene mm. som omfattes av tilbudet.

Entreprenøren skaffer vegsalt. Lasting av salt på lagerplass må også entreprenøren sørge for.

Timepris inkl. lasting og nødvendig utstyr.

Pris salt levert Dombås/Dovre.

Grusing/gruslapping:

Entreprenøren skal utføre grusing og gruslapping i den grad det er nødvendig. Entreprenøren må selv skaffe maskingrus (0-16mm) og oppdragsgiver skal godkjenne grusen før påkjøring. Det vil bli satt krav til korngradering/Ce-godkjenning. I tilbudspris skal uthøvling være inkludert.

Kommunen avgjør når grusing/gruslapping skal utføres, og antall m³ grus vil variere fra år til år, avhengig av behov og størrelse av budsjett.

Grøfterensk:

Entreprenøren skal utføre grøfterensk i den grad dette er nødvendig. Pris pr. time for bruk av gravemaskin med spesialsuffe og lastebil skal oppgis.

Kommunen avgjør når grøfterensk skal utføres.

Høvling av grusveger:

Høvling av grusveger skal utføres etter behov.

Timepris og utstyr skal oppgis.

Kommunen avgjør når høvling skal utføres.

Lapping av faste dekker:

Lapping av faste dekker skal utføres etter behov. Kommunen anskaffer lappemasse til lagerplass på Dombås.

Timepris oppgis inkl. lasting og nødvendig utstyr.

Generelt om avtalen

Prisjustering:

Tilbudet skal gis med grunnlag i kostnadsnivået tilbudsdagen, dvs basert på indeks pr 15.08.2011. Kontraktssummen og enhetspriser justeres hvert år pr 01.01., basert på konsumprisindeksen (i.h.h.t . indeks per 15.12. forrige år.)

Utbetaling:

Entreprenøren får etterskuddsvis utbetaling

Utvidelse eller redusering av kontrakt:

Dersom det i kontraktperioden oppstår forhold som i vesentlig grad endrer forutsetningene som lå til grunn ved kontraktoppsettelsen, kan hver av partene kreve forhandlinger om endring.

Ved endring av veglengder, eller stipulerte masser, justeres imidlertid kontraktssummen ihht. Enhetsprisene.

Opphevelse av kontrakt:

Kontrakten kan gjensidig sies opp med tre – 3 – måneders varsel viss oppsigelsen kan begrunnes ut fra forhold som partene ikke hadde kjennskap til – eller burde hatt kjennskap til – ved kontraktsinngåelse. Dovre kommune kan si opp kontrakten med 14 dagers varsel dersom entreprenør/maskinholder forsømmer sitt arbeide eller på annen måte misligholder kontrakten.

Utførelse av arbeid:

Entreprenør/maskinholder skal innen rimelig tid utføre arbeid påpekt/bestilt av oppdragsgiver. I tilfelle dette ikke blir gjort, kan kommunen få arbeidet utført av andre, og trekke kostnaden fra kontraktssummen.

Ansvar skader:

Kommunen er uten ansvar for alle typer skader som måtte oppstå under utførelsen av oppdraget, også ovenfor tredjemann. Unntatt er skader som måtte oppstå som en følge av uaktsomhet fra kommunens side.

Diverse:

Entreprenøren kan ellers bli pålagt andre arbeider som betales etter timer, evt. etter avtalt pris.

Entreprenøren har på den andre siden førsteretten til andre arbeider på de parseller han har kontrakt om vedlikeholdet på, og som naturlig hører inn under det arbeid han har kontraktsfestet. Dette gjelder vedlikeholds- og utbedringsarbeider for inntil kr 100.000,-. Forutsetningen er at vedkommende entreprenør har egnet utstyr for jobben, kan utføre arbeidet innen ønsket tidspunkt, og at det oppnås enighet om pris.

PRISTILBUD

VEGVEDLIKEHOLD DOVRE KOMMUNE 2011 - 2016

Tilbudspriser etter forannevnte beskrivelse. Det foreligger forskrifter om avgiftsfritak for visse tjenester som gjelder offentlig veg. I tilbudsprisene skal mva. være inkludert hvor materiell/arbeider som skal avgiftsbelastes inngår.

1. Brøyting – Dombås:

Veger:	
Brøyting av kjøreveger mm. Total veglengde ca 21,1 km. Fast pris pr år:	
Ulekleiv: Brøyting av kjøreveg fra E6 til vest-ende av bru over lågen. Veglengde ca 0,2 km. Fast pris pr år:	
Enhetspris ved evt justering av veglengde: Pris pr km veg.	
Utstyr som er planlagt brukt:	
Gang- og sykkelveger:	
Brøyting av div. gang- og sykkelveger. Total veglengde ca 3,5 km. Fast pris pr år:	
Enhetspris ved evt justering av veglengde: Pris pr km veg.	
Utstyr som er planlagt brukt:	
P-plasser, kommunale eiendommer mm.:	
P-plasser øst og vest for Dombås kirke, atkomstveger til kirken, Furukroken, gangveger sør for kirken, samt fotgjengerovergang E6. Totalt brøyteareal ca 4.500 m ² . Fast pris pr år:	
P-plasser, veger, fortau og bussholdeplass vest for COOP Dombås, samt fotgjengerovergang E6. Totalt brøyteareal ca 2.500 m ² . Fast pris pr år:	
P-plasser øst for Helsehuset (v/porter), p-plasser nord, vest og sør for Helsehuset, p-plasser nord og vest for Breidablikk, kjøreveg vest for Breidablikk og vest og nord for Helsehuset, arealer øst og vest for Eidefoss-bygget, samt gangveger nord og øst for Helsehuset. Totalt brøyteareal ca 2.700 m ² . Fast pris pr år:	

P-plasser, kommunale eiendommer mm.:	
U-skole, samfunnshus og svømmehall: Arealer/atkomstveger rundt byggene og kjørevege til Dombåstun inkl. p-plasser langs denne. Totalt brøyteareal ca 4.400 m ² . Fast pris pr år:	
Dombås skole m/volleyballhall: P-plasser og atkomstveger mm. rundt hele bygget. Totalt brøyteareal ca 3.100 m ² . Fast pris pr år:	
Dombås barnehage: P-plasser og atkomstveg. Totalt brøyteareal ca 1.200 m ² . Fast pris pr år:	
Svingen (4 leiligheter i Dombås nord): P-plass og atkomststveg. Totalt brøyteareal ca 650 m ² . Fast pris pr år:	
Steinro (4 leiligheter i Dombås nord): P-plass (uteareal øst for bygget) og atkomstveg. Totalt brøyteareal ca 500 m ² . Fast pris pr år:	
Utstyr som er planlagt brukt:	

2. Brøyting – Dovre:

Veger:	
Brøyting av kjøreveger mm. Total veglengde ca 10,9 km. Fast pris pr år:	
Tofte – Eftansåe: Brøyting kjørevege. Total veglengde ca 5,7 km. Fast pris pr år:	
Enhetspris ved evt justering av veglengde: Pris pr km veg.	
Utstyr som er planlagt brukt:	

P-plasser, kommunale eiendommer mm.:	
Båtsto og Dovre skole og samfunnshus: Avkjøringer fra fylkesveg, rundkjøring Båtsto, p-plasser rundt Båtsto, p-plasser/gangareal øst for skolen (langs fylkesveg), p-plasser nord for samfunnshuset, busslomme nord for skolen, samt gangveg og fortau nord for skolen. Totalt brøyteareal ca 3.500 m ² . Fast pris pr år:	
Klokkarhaugen: Atkomstveg fra gamle E6 – p-plass, p-plass, samt atkomstveg fra gangveg – port. Totalt brøyteareal ca 1.100 m ² . Fast pris pr år:	
Fredheim: 2 atkomstveger, 2 p-plasser, areal framfor garasjeporter mm., samt inntil innganger trygdeboliger. Totalt brøyteareal ca 4.300 m ² . Fast pris pr år:	
Dovre kloakkrenseanlegg: Snuplass, p-plass, areal framfor porter og inngang. Totalt brøyteareal ca 800 m ² . Fast pris pr år:	
Utstyr som er planlagt brukt:	

3. Brøyting – Dovreskogen:

Veger:	
Brøyting av kjøreveger i tettsted og boligfelt. Total veglengde ca 2,5 km. Fast pris pr år:	
Ilka – Dovreskogen: Brøyting kjøreveg. Total veglengde ca 7 km. Fast pris pr år:	
Enhetspris ved evt justering av veglengde: Pris pr km veg.	
Utstyr som er planlagt brukt:	

P-plasser, kommunale eiendommer mm.:	
Dovreskogen kloakkrenseanlegg: Atkomstveg fra E6, snuplass/p-plass, areal framfor inngang. Totalt brøyteareal ca 300 m². Fast pris pr år:	
Utstyr som er planlagt brukt:	

4. Brøyting – Hjerkin:

Veger:	
Brøyting av kjøreveger med snuplass i boligfelt, kjøreveg til kloakkrenseanlegg, samt veg til pumpestasjon i hyttefelt. Total veglengde ca 1,35 km. Fast pris pr år:	
Enhetspris ved evt justering av veglengde: Pris pr km veg.	
Utstyr som er planlagt brukt:	

5. Sandstrøing

Dombås og Ulekeiv. Total veglengde ca 21,3 km. Pris pr m³ strøsand påkjørt veg:	
Dovre. Total veglengde ca 10,2 km. Pris pr m³ strøsand påkjørt veg:	
Dovreskogen. Total veglengde ca 2,5 km. Pris pr m³ strøsand påkjørt veg:	
Ilka - Dovreskogen. Total veglengde ca 7 km. Pris pr m³ strøsand påkjørt veg:	
Sollien - Jønndalen. Total veglengde ca 3,3 km. Pris pr m³ strøsand påkjørt veg:	
Tofte - Eftansåe. Total veglengde ca 5,7 km. Pris pr m³ strøsand påkjørt veg:	
Grustype som er planlagt brukt:	
Utstyr som er planlagt brukt:	

6. Tining av stikkrenner, sandfangkummer mv.

Fast godtgjørelse inkl. beredskap pr år:	
Godtgjørelse pr time (inkl. 1 mann):	
Utstyr og trekkutstyr som er planlagt brukt:	

7. Spredning av støvbindemiddel

Pr. år påkjøres gjennomsnittlig ca 1 tonn vegsalt pr. km grusveg (totalt ca 40 tonn)	
Alternative priser: Pris pr. time lastebil med epoke inkl opplasting: Fast pris utkjøring pr. km inkl. støvbindemiddel: Pris pr. tonn støvbindemiddel levert Dovre:	
Type støvbindemiddel oppgis:	

8. Grusing og gruslapping

Sted, vegparsell	Grus skal være maskingrus 0-16 mm
Dombås: Pris grus pr. m ³ : Pris påkjøring og uthøvling pr. m ³ :	
Dovre: Pris grus pr. m ³ : Pris påkjøring og uthøvling pr. m ³ :	
Dovreskogen: Pris grus pr. m ³ : Pris påkjøring og uthøvling pr. m ³ :	
Hjerkinn: Pris grus pr. m ³ : Pris påkjøring og uthøvling pr. m ³ :	
Jønndalen: Pris grus pr. m ³ : Pris påkjøring og uthøvling pr. m ³ :	
Ilka - Dovreskogen: Pris grus pr. m ³ : Pris påkjøring og uthøvling pr. m ³ :	
Storrusten – Haugen bru: Pris grus pr. m ³ : Pris påkjøring og uthøvling pr. m ³ :	
Øygarden - Skogabru: Pris grus pr. m ³ : Pris påkjøring og uthøvling pr. m ³ :	
Bergsgrenda - Vegaskillet: Pris grus pr. m ³ : Pris påkjøring og uthøvling pr. m ³ :	
Grusen er beregnet levert fra: Foreligger det korngraderingskurve/CE-godkjenning for grusen; i tilfelle legg ved dokumentasjon.	

9. Grøfterensk

Timepris for gravemaskin med spesialsuffe:	
Timepris for lastebil:	
Utstyr som er planlagt brukt:	

10. Timepriser på maskiner/utstyr entreprenøren disponerer.

Type utstyr:	Pris skal oppgis inkl. fører og eks. mva.
Hjelparbeider:	

11. Opplysninger om beredskap ang. brøyting, strøing, steaming mm., ferieavvikling, evt. sykdom, reservemateriell etc.

12. Eventuelle forbehold må anføres her:

13. Evt. andre opplysninger som entreprenøren ønsker å gi:

....., den / 2011

.....
Underskrift entreprenør

Antall vedlegg: