

Oppussing av bad ved Tolga omsorgstun.

4 stk. pr år. To og to bad taes samtidig Totalt 17 mindre bad + ett større bad.

Det avtales når prosjektet startes opp og når det forventes ferdig pr år. Dette har med at beboere må flytte ut under arbeidet.

Beskrivelse av prosjekt pr bad:

Arbeidet må gjøres etter gjeldende våtroms norm.

Rørlegger arbeide.

Montering av 2 stengekraner på hovedledninger i himling i korridor ved hvert bad.

Demontering av vask og dusjarmatur og vegg montert WC.

Etter snekkers rive arbeide:

Montere fordelingsskap med samlestocker.

Legge rør fra fordelingsskap til hovedledninger i himling korridor, dusjpunkt, håndvask, og WC

Montere gammel håndvask med nytt ettgreps blandebatteri, nytt avløp inn i vegg og stengeventiler for vann

Montere nytt termostat dusjbatteri med stengeventiler og nytt vegg montert WC med dobbel utenpåliggende systerne

Vegg montert WC flyttes noe på vegg så avløpet må tilpasses dette.

Montere gammelt feste for dusjhode.

Montere gamle armstøtter for WC

Brannetting rundt rører gjennom vegg i korridor.

Rørlegger leverer alt nytt materiell.

Snekker arbeide.

Rive listverk og dør. Demontere speil, div håndtak, koppholdere og dispensere.

Riving av veggbelegg og gulvbelegg.

Riving av 2 lag med gipsplater på 3 vegger. Veggplatene må kappes ved takplatene.

Riving av stålstendere for tilpassing av skyvedørelement med skyvedør.

Legging av 23mm. Lekter på stålstendere og leca vegg for feste av Wall Water plater.

Veggfester (skonking) for håndvask, skap, Håndtak ved dusj, vegg montert WC.

Og armstøtter ved WC

Tilbake setting av isolasjon i vegger.

Pigging av betonggulv rundt avløpsrør fra WC og støping etter at rørlegger har tilpasset nytt avløpsrør.

Flytting og festing av stålramme for vegg montert WC.

Legging av diff sperre på vegger med mansjetter rundt rørpunkt.

Montering av ALLOC Wall&Water veggplater

Montering av malte taklister og gerikter på begge sider av skyvedøråpning.

Montering av nytt veggskap.

Montering av gammel speil, dispensere vegghåndtak ved dusj.

Tolga kommune holder alt tre materiell, veggplater, skyvedørelement m/dør, listverk, skap og spiker /skruer.

Det avtales om snekker må kjøpe spesielle spiker/ skruer tilpasset hans verktøy.

Snekker håndterer og leverer alt avfall til gjenvinning.

Gulv arbeid

Sparkling og legging av nytt vinyl gulvbelegg med oppbrett, sveising og tetting rundt sluk

Elektriske arbeider

Montering av ny taklampe

Ta bort og remontering av veggkontakt og lysarmatur over speil.

Ta bort vegg boks og deler av trekkerør for sykesignalanlegg.

Montering av ny trekkerør og boks for sykesignalanlegg.

Det anbefales befaring for mengdeberegning og kontroll av mål.