

Beskrivelse av maler arbeider utvendig.

Dato: 16.02.2012

Tiltaksnr: Planlagt vedlikehold 2012

Speckode : 125017 -125017

Saksbehandler : Terje Fuglseth
Mail : terje.fuglseth@iss.no
Tlf : 400 11 653
Adresse : Stjørdalsveien 5B
Postnr : N-7041
Sted : Trondheim

Kunde : Rom Eiendom / Trondheim
Kunde kontakt :
Tlf:
Mail :

Anleggssadresse : Berkåk stasjon
Postnr : 7391
Sted : Rennebu

Beskrivelse gjelder :

Utvendig maling av vegger, dører, vinduer vindskier etc.
samt utskiftning av råteskadet panel

Vei beskrivelse : Kjør til Berkåk stasjon ligger i Rennebu kommune**Felles befarig :** er utført Torsdag 09.02.2012**Anbud må være levert** 15.03.2012**Div :** Alle arbeider er ønsket ferdig til 01.08.2012**NB.** Alle arbeider utførese ihht. NS 3420 og kontraktsform 8406

Fasade vest

Post	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enhetspris	Total
1.0	Fasade vest				
	Vask av fasade og nødvendig grunnarbeide				
	Maling av vegg 2 strøk	m2	85		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (90 x 80)	stk	3		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (230 x 175)	stk	1		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (150 x 175)	stk	1		
	Dør m/ ommramming m / grunnarbeid	stk	1		
	Vindskier	lm	13		
	Div. post	rs	1		
2.0	Fasade nord				
	Vask av fasade og nødvendig grunnarbeide	m2	67		
	Maling av vegg 2 strøk	m2	67		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (70 x 70)	stk	2		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (230 x 175)	stk	2		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (60 x 100)	stk	3		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (80 x 140)	stk	1		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (140 x 140)	stk	2		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (130 x 100)	stk	1		
	Vindskier	lm	6		
	Div. post	rs	1		
3.0	Fasade syd				
	Vask av fasade og nødvendig grunnarbeide	m2	80		
	Maling av vegg 2 strøk	m2	80		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (150 x 170)	stk	5		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (100 x 110)	stk	1		
	Div. post	rs			
4.0	Fasade mot linje (øst)				
	Vask av fasade og nødvendig grunnarbeide	m2			
	Maling av vegg 2 strøk	m2			
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (70 x 110)	stk	7		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (140 x 160)	stk	2		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (buet lite)	stk	1		
	Maling av vinduer m / grunnarbeid (100 x 110)	stk	2		
	Dør m/ ornament etc.	stk	1		
	Vindskier	lm	26		
	Div. post	rs			

Samlet sum alle poster

NB. Mengde regulering etc. Gjøres av Entreprenør før oppstart



Rigg og Drift / utvendige malerarbeider på berkåk stasjon

Post

10. Rigg og Drift

Enhet Mengde enhetspris Total

RS	1,0		
----	-----	--	--

Rigg /Drift posten skal innholde bl.a. :

HMS/ byggeplass sikring, Stillasje/ lift etc.

Avfalls håndtering / kildesortering

Transport / frakt/ parkering / FDV

Underleverandører, Rengjøring og sluttrydding

Total eks.mva

Totalt alle poster fra 1 - 5

Totalt eks.mva

Eventuelle andre arbeider som eventuelt må utføres på timer

Timepris pr time eks.mva

Tømrer
Rørlegger
Maler
Murer
Elektriker

Generelle opplysninger :

NB. Entreprenør må selv kontroll måle mengder, vinduer etc. før oppstart.

Berkåk stasjon



Alle vegger skal males samt dører, vinduer, vindskier