

Ved likeholdsvoles

Varumärken

Varumärken

[Start](#)
[Om Welin & Co](#)
[Kontakta oss](#)
[Hitta återförsäljare](#)
[Teknisk Support](#)
[Utbildning](#)

SOK


[Sitemap](#)

Ytbehandling inomhus
Från golv till tak

Ytbehandling utomhus
Fasad altan staket m.m.

Rengöring/underhåll
inomhus
Förnya och försköna

Rengöring/underhåll
utomhus
Trä sten utemöbler m.m.

Reparation/renovering
inomhus
För slitna ytor inne

Reparation/renovering
utomhus
Motverka vädrets makt

Welin KlickStav
Färdigslipade ekstavar
med Klick-funktion

Excel Underlagsmatta
För Welin KlickStav,
laminat och parkettgolv

Ladda ner
Säkerhetsdatablad,
produktblad, broschyrer

[Liker](#) 16


OSMO 3029 Underhållsvax

Artikelnummer: 4006850111411

Enhet:st.

OSMO 3029 Underhållsvax:

0,5 liter

[Share](#) |


(Klicka för en större bild)

Beskrivning Tillbehör

För underhåll av trä- och korkgolv, möbler och andra hårdvaxolje-, olje- eller lackbehandlade ytor inomhus

- Ofärgad eller vit pigmenterad (3087) underhållsvax för golv och andra ytor
- Passar parkett- och massiva golv av olika träslag samt skiffer, kork mm
- Tillför vaxer utan att vara fälmildande, tar effektivt bort gummifläckar
- Mycket vattenavvisande, svag doft, benzenfri
- Finns även som spray 0,4 liter

Applicering: Appliceras enkelt med mikrofibermopp eller Osmo Easy Pad, kan efterpoleras

Åtgång: 1 liter räcker till ca 80-100 m²

[SÄKERHETSDATABLAD](#)
[Tillbaka](#)


Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.08.2010

Omarbetad: 13.08.2010

1 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Produktuppgifter
Handelsnamn:
3029 Osmo Underhållsvax
**Ämnets användning /
tillredningen**

 Vårdmedel
 Rengörare

Tillverkare/leverantör:

 Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
 Affhüppen Esch 12
 D-48231 Warendorf

**Område där upplysningar kan
inhämtas:**

 Product safety department
 Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188
 Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462
 e-mail: helmut.starp@osmo.de

Upplysningar i nödfall:

112 - begär Giftinformation

2 Farliga egenskaper

Farobeteckning:

Bortfaller.

Speciella hänvisningar
**beträffande risker för människa
och miljö:**

 R 10 Brandfarligt.
 R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Klassificeringssystem:

Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och med firmauppgifter.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

Kemisk karakterisering
Beskrivning:

Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

Farliga ingredienser:

CAS: 64742-49-0

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt

Xn; R 10-65-66-67

50-100%

EINECS: 265-151-9

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel / Märkning avseende innehållet

alifatiska kolväten

≥ 30%

Ytterligare hänvisningar:

De angivna riskfrasernas ordalydelse framgår av avsnitt 16.

4 Åtgärder vid första hjälpen

Allmänna hänvisningar:

 Se till att berörda personer får frisk luft.
 Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.

(Fortsättning på sida 2)

Datum för utskrift: 13.08.2010

Omarbetad: 13.08.2010

Handelsnamn: 3029 Osmo Underhållsvax

(Fortsättning från sida 1)

Vid inandning:	Tillförsel av friskluft, i förekommande fall konstgjord andning, värme. Vid ihållande besvär kontakta läkare.
Vid kontakt med huden:	Vid medvetlöshet lägg och transportera patient stabilt i stabilt sidoläge.
Vid kontakt med ögonen:	Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
Vid förtäring:	Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
Hänvisningar för läkaren:	Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
Följande symptom kan uppträda:	Huvudvärk Yrsel

5 Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckningsmedel:	CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:	Vatten med full stråle
Speciella risker som uppstår genom ämnet, dess förbränningsprodukter eller gaser som bildas:	Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser.
Speciell skyddsutrustning:	Använd andningsskyddsutrustning.
Ytterligare uppgifter	Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter. Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personrelaterade försiktighetsåtgärder:	Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd. Håll åtslid från antändningskällor.
Miljöskyddsåtgärder:	När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas. Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
Förfarandet vid rengöring/upptagning:	Varmt vatten och rengöringsmedel Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel).
Ytterligare hänvisningar:	Information beträffande avfallshantering se avsnitt 13.

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.08.2010

Omarbetad: 13.08.2010

Handelsnamn: 3029 Osmo Underhållsvax

(Fortsättning från sida 2)

7 Hantering och lagring**Hantering:****Anvisningar beträffande säker användning.**

Behållaren skall bevaras tätt tillsluten.
Får endast användas i välventilerade utrymmen.
Skydda mot värme och direkt solljus.
Undvik bildning av aerosol.

Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:

Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.

Lagring:**Krav på lagerutrymmen och behållare:**

Förvaras endast i originalemballage.
Förvaras svalt.

Hänvisningar beträffande sammanlagring:

Förvaras åtskilt från alkalier (betmedel).
Förvaras åtskilt från oxiderande och sura ämnen.

Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Förvara behållaren tätt tillsluten.
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd**Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:**

Inga övriga uppgifter, se avsnitt 7.

Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

Ytterligare hänvisningar:

De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

Personlig skyddsutrustning:**Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Ät, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.
Förvara inga produktindränkta putstraror i byxfickorna.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Andningsskydd endast vid aerosolbildning eller bildning av dimma.
Erfordras ej vid god rumsventilation.
Skyddshandskar
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

Andningsskydd:**Handskydd:**

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.08.2010

Omarbetad: 13.08.2010

Handelsnamn: 3029 Osmo Underhållsvax

(Fortsättning från sida 3)

Handskmaterial	Nitrilkautschuk
Handskmaterialets penetreringstid	Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
För permanent kontakt lämpar sig handskar av följande material:	Nitrilkautschuk
Som sprutskydd lämpar sig handskar av följande material:	Nitrilkautschuk
Ögonskydd:	Tättslutande skyddsglasögon
Kroppsskydd:	Arbetskyddsdräkt

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper**Allmänna uppgifter**

Form:	Flytande
Färg:	Enligt produktbeteckning
Lukt:	Mild

Tillståndsändring

Smältpunkt/smältområde:	Ej bestämd.
Kokpunkt / kokområde:	> 140°C

Flampunkt:	> 27°C
-------------------	--------

Tändtemperatur:	287°C
------------------------	-------

Självantändbarhet:	Produkten är ej självantändande.
---------------------------	----------------------------------

Explosionsfara:	Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-blandningar är möjlig.
------------------------	--

Explosionsgränser:

Nedre:	0,8 Vol %
Övre:	6,0 Vol %

Ångtryck vid 20°C:	10 hPa
---------------------------	--------

Densitet vid 20°C:	0,77-0,8 g/cm ³
---------------------------	----------------------------

Löslighet i / blandbarhet med

Vatten:	Ej resp. föga blandbar.
----------------	-------------------------

Viskositet:

Kinematisk vid 20°C:	30 s (DIN 53211/4) > 30 s (ISO 3mm)
-----------------------------	--

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.08.2010

Omarbetad: 13.08.2010

Handelsnamn: 3029 Osmo Underhållsvax

(Fortsättning från sida 4)

10 Stabilitet och reaktivitet**Termisk sönderdelning /****förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.**Farliga sönderdelningsprodukter:** Kolmonoxid och koldioxid
Kväveoxider (NO_x)**11 Toxikologisk information****Akut toxicitet:****Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:****64742-49-0 Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt**

Oral LD50 >2000 mg/kg (råtta)

Dermal LD50 >2000 mg/kg (råtta)

Inhalativ LC50 / 4h >20 mg/l (råtta)

Primär retnings effekt:**på huden:** Vid längre eller upprepad kontakt med huden kan dermatit (hudinflammation) uppstå p.g.a. lösningsmedlets avfettande verkan.**på ögat:** Irriterande.**Sensibilisering:** Ingen sensibiliserande effekt känd.**12 Ekologisk information****Ekotoxiska effekter:****Akvatisk toxicitet:****64742-49-0 Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt**

EC50 / 24h <130 mg/kg (regnbågsforell)

>100 mg/kg (selenastrum capricornutum)

Allmänna hänvisningar:

Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

13 Avfallshantering**Produkt:****Rekommendation:** Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.08.2010

Omarbetad: 13.08.2010

Handelsnamn: 3029 Osmo Underhållsvax

(Fortsättning från sida 5)

Europeiska avfallskatalogen

08 01 11	Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
15 01 10	Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

Ej rengjorda förpackningar:**Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.**Rekommenderat****rengöringsmedel:** Testbensin**14 Transportinformation****Vägtransport ADR/RID och GGVS/GGVE (gränsöverskridande/inland):**

ADR/RID: 3 Brandfarliga vätskor
Kemler-tal: 30
UN-nummer: 1263
Förpackningsgrupp: III
Etikett: 3
Godsets beteckning: 1263 FÄRG

Sjötransport IMDG:

IMDG/GGVSee-klass: 3
UN-nummer: 1263
Label 3
Förpackningsgrupp: III
EMS-nummer: F-E,S-E
Marine pollutant: Nej
Rätt tekniskt namn: PAINT

Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:

ICAO/IATA-klass: 3
UN/ID-nummer: 1263
Label 3
Förpackningsgrupp: III
Rätt tekniskt namn: PAINT

15 Gällande föreskrifter

Märkning enligt EEC-riktlinjer: Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier bör iaktas. Produkten har klassificerats och märkts enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen.

R-fraser: 10 Brandfarligt.
 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 13.08.2010

Omarbetad: 13.08.2010

Handelsnamn: 3029 Osmo Underhållsvax

(Fortsättning från sida 6)

S-fraser:

- 2 Förvaras oåtkomligt för barn.
- 16 Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden.
- 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.
- 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
- 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
- 51 Sörj för god ventilation.

16 Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

Relevanta R-fraser

- 10 Brandfarligt.
- 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
- 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Område som utförda datablad: Abteilung Produktsicherheit**Tilltalspartner:** Hr. Dr. Starp*** Data ändrade gentemot
föregående version**

Varumärken

Varumärken

[Start](#)
[Om Welin & Co](#)
[Kontakta oss](#)
[Hitta återförsäljare](#)
[Teknisk Support](#)
[Utbildning](#)

SÖK



Sitemap

Ytbehandling inomhus
Från golv till tak

Ytbehandling utomhus
Fasad altan staket m.m.

Rengöring/underhåll
inomhus
Förnya och försköna

Rengöring/underhåll
utomhus
Trä sten utemöbler m.m.

Reparation/renovering
inomhus
För slitna ytor inne

Reparation/renovering
utomhus
Motverka vädrets makt

Welin KlickStav
Färdigslipade ekstavar
med klick-funktion

Excel Underlagsmatta
För Welin KlickStav,
laminat och parkettgolv

Ladda ner
Säkerhetsdatablad,
produktblad, broschyrer

[Liker](#) 16


OSMO 3029 Underhållsvax

Artikelnummer: 4006850111411

Enhet:st.

OSMO 3029 Underhållsvax:
0,5 liter

[Share](#) |


(Klicka för en större bild)

Beskrivning Tillbehör

För underhåll av trä- och korkgolv, möbler och andra hårdvaxolje-, olje- eller lackbehandlade ytor inomhus

- Ofärgad eller vit pigmenterad (3087) underhållsvax för golv och andra ytor
- Passar parkett- och massiva golv av olika träslag samt skiffer, kork mm
- Tillför vaxer utan att vara filmbildande, tar effektivt bort gummifläckar
- Mycket vattenavvisande, svag doft, benzenfri
- Finns även som spray 0,4 liter

Applisering: Appliceras enkelt med mikrofibermopp eller Osmo Easy Pad, kan efterpoleras

Åtgång: 1 liter räcker till ca 80-100 m²

[SÄKERHETSDATABLAD](#)
[Tillbaka](#)




Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks

- for enklere vedlikehold av lakkerte og oljede overflater.

Egnet til alle treslag i parkett og heltregulv, skifer, terrakotta og kork.

Periodisk vedlikehold/ oppfriskning av lakkerte og oljede overflater

Rengjøring:

Først må gulvene rengjøres grundig ihht anbefalinger, - for vask og renhold.

Påføring av Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks, 3029

Først påføres kantene, hjørnene, under ovner osv.

Benytt Osmo Aktiv micro mop for påføring. Påføres meget tynt. 1-2 teskeer pr. m2.

Bruker man kun Aktiv micro mop, avsluttes påføringen alltid i lengderetningen av bordene, og lar dette tørke.

Benyttes maskin, benytt hvit/ beige pad. Bruker man for mye væske kan det oppstå sprut. Unngå dette.

La ikke maskinen stå lenge på gulvet på et sted, pga trykkmerker som oppstår!

Vedlikehold av slitte partier og gangbaner på oljede gulv, kan enkelt gjøres uten at hele flaten bør tas. Det blir ikke sjenerende skjøter og skiller.

Ønskes høyere glans, etterpoler flaten med **Osmo Easy Pads**.

Osmo Aktiv micro mop kan vaskes etter bruk.

Padden kan gjenbrukes, men når padden ikke er i bruk må den oppbevares som brannfarlig første 24 timer.

Mopper og pads kan fuktes i vann for å unngå brannfare etter bruk.

Feltvis oppfriskning kan også gjøres med Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks på spray, 3029.

Påfør meget tynt ved å holde boksen 30- 50 cm over gulvet. Stryk ut i lengderetningen av bordene med Osmo Aktiv Micro mop. La dette tørke og du vil ikke få sjenerende skjøter i overflaten.

For effektiv flekkfjerning eller vedlikehold av små flater samt møbler og lignende velg

Osmo Easy Wax Care som våtserviett.

Ønskes det oppfriskning av hvitpigmenterte gulv, benyttes Osmo Rens og

Vedlikeholdsvoks, 3087 Hvit, på samme måte som nevnt over.

Tørking:

Området må få tørke/ herde etter behandling. Tørketid for Osmo 3029/ 3087, er ca. 2 -4 timer, avhengig av påføringsmetode, tørker raskere ved mer polering.



