

Kravspesifikasjon

Generelt

Forespørselen gjelder gatenavnskilting, det vil si trykking og oppsetting av skilter type 729 i håndbok 050 fra Statens vegvesen. Skiltene skal settes opp på riksvei, fylkesvei og mindre veier i kommunene. Kontrakten deles inn i følgende oppgaver:

- Oppsetting av skilt i henhold til skiltplan og andre opplysninger fra oppdragsgiver.
- Levering av skiltsystem inklusive stolper, skilt, festeanordning og fundament.

Tilbydere kan gi tilbud på begge deloppgavene eller på bare en av dem.

1 Oppdragsbeskrivelse - oppsetting av skilt

1. Retningslinjer for utførelse av arbeid

- Leverandøren må søke om tillatelse til å sette opp stolpene.
I forbindelse med oppsetting av skiltstolper vil det være nødvendig å grave for nytt fundament. Det skal søkes om tillatelse til gravearbeid i henhold til hver enkelt kommunes krav om dette. Dette må gjøres for alle stolpepunkter. Hvis det er nødvendig å grave i annen manns grunn må dette avklares og eventuelt søkes om tillatelse om før arbeidet påbegynnes.
- Nødvendig skilting og arbeidsvarsling for å kunne utføre arbeidet etter kontrakten skal utformes i henhold til gjeldende regelverk. Veiledning og utfyllende retningslinjer er gitt i håndbok 051 fra vegdirektoratet.
- Leverandøren skal utføre bestilling av skiltplater og annet nødvendig materiell i henhold til skiltplan.
Bestilling av skiltplater med navn **skal korrekturleses** av oppdragsgiver før de går i trykken.
Leverandøren skal sørge for at det alltid er tilstrekkelig med stolper, klemmer og fundament til å unngå venting og forsinkelser. Sørg for å ha returavtale med leverandøren.
- Oppsetting av skiltene skal gjennomføres i henhold til skiltplan for hver kommune. Ca 1/4 av skiltene skal settes opp på eksisterende stolper, ellers skal det settes ned fundament og stolper for skilting.
Det skal ikke settes opp nye stolper der det er mulig å bruke eksisterende stolper, selv om det er tegnet inn i skiltplan.
- Omfanget fremgår av vedlagte skiltplan, men leverandør plikter å kontakte oppdragsgiver dersom det er usikkerhet omkring skiltplan eller plassering.
- Type dekke for plassering av stolper kan variere.
- Området rundt stolpepunktene skal settes i samme stand som før arbeide med oppsetting. Fundamentene skal monteres slik at minst mulig av fundamentet stikker opp fra bakken.
- Leverandøren må forvisse seg om at det ikke ligger varmekabler, annen infrastruktur eller bygningskonstruksjoner i grunnen på det aktuelle stedet for nedsetting av fundamentet.
- Oppsettingen må skje i telefri mark.

Skiltene skal settes opp etter gjeldende regelverk, vegvesenets håndbok 046 og 050 samt kommunenes skilt-/ adresseforskrift.

2 Materialbeskrivelse – skiltplater, stolper, klammer og fundament

- Det skal levers stolper på 60 og 89 mm i diameter
- Skiltplaten skal være 4 mm tykk
- Skiltplaten skal dekkes med tekstfolie
- Skriftstørrelse på skiltplaten skal være i henhold til gjeldende regelverk på den aktuelle vei-/gatetypen.
- Festeanordningen for å feste skilt til stolpe skal være funksjonell og estetisk riktig.
- Klammene skal passe stolper med diameter 60mm og 89 mm.

2.1 *Materialbruk og overflatebehandling:*

- Alle deler skal leveres i galvanisert stål eller tilsvarende kvalitet
- Folien med tekst skal ha 1.klasses hvit refleksfolie. **
- Folien skal ha minimum levetid på 7 år.
- Skiltplaten skal være tydelig og lett synlig.