



1:25
YV 3

- 6 mm fasadeplater
- 13x36 mm
- luftelukter
- 9 mm GU-plate
- 198 mm isolasjon
- dampsperre
- 48 mm isolasjon
- 12 mm OSB-plate
- 13 mm gips

Beslag

T6

1:25

YV 1

- 104 mm tegelforblending
- 30 mm luftsjikt
- 50 mm murplate
- 9 mm GU-plate
- 198 mm isolert bindingsverk
- 2 mm dampsperre
- 48 mm isolert utlekting
- 12 mm OSB-plate
- 13 mm Gipsplate

Drenering

2

Tegningsnr.: -401		Revisjon nr.:	
Type tegning: Detaljer yttervegg			
Index	Dato	Beskrivelse	Sign. Kontr.
Lokalisering:			
Prosjekteringsgruppen:			
<input checked="" type="radio"/>	ARK:	Ark. Berg og Østvang AS	Bruttippen 13 2550 Os Østerdalen Tlf. 62 47 60 50
<input type="radio"/>	RIB:	Solvang og Fredheim AS	Bruttippen 13 2550 Os Østerdalen Tlf. 62 49 76 01
<input type="radio"/>	RIE:	Norconsult AS	Postb. 465 2094 Hamar Tlf. 62 02 52 83
<input type="radio"/>	RIV:	Asplan Viak AS	Tempeveien 22 7490 Trondheim Tlf. 73 94 97 97
Titel:		Fase: Anbudstegning	
Sørheim Omsorgssenter		Kontroll prosjekt	
		Sign.: SV	Kontroll: BWB
Sør-Fron kommune Kommuneveien 1 2647 Sør-Fron		Filnavn: 2253-anbud.pln	
		Date: 15.08.2013	
Målestokk: 1:25		Kontroll utførende	
		Sign.:	Kontroll:
Prosjektnr.: 2253	Tegningsnr.: -401	Arkstørrelse: A2	
Type tegning: Detaljer yttervegg			