

Anbudsbeskrivelse :

Utvendig maling av Betong / Murfasade samt
Bytte av alle Vinduer på bygningen.

Prosjektadresse : Dombås jernbanestasjon

Oppdragets kunde er : ROM Eiendom AS, Fosenkaia 5, 7010 Trondheim

Kontaktperson : Terje Fuglseth Tlf : 40011653
Mail: terje.fuglseth@iss.no

Kontrakt og gjennomføring ihht. NS 8406

NB. Oppdraget skal gjennomføres våren 2015 !



Beskrivelse : Malerarbeid. / Overflatebehandling.

OBS. Oppgitt mengde ikke oppgitt i beskrivelse

Tilbydere står ansvarlig for alle oppmålinger etc. Mengderegulering gjøres av Entreprenør før oppstart på oppdraget.

Til info : Alle vinduer i bygget skal byttes så

vinduene skal ikke males, bare smygkant.

Fargekoder blir tilsendt etter endt konkurranse.

Beskrivelse	enhet	mengde	enhetspris	Totalsum
Nødvendig vask og nødvendig underarbeid gjøres slik at underlaget er klart til maling / overflatebehandling.	rs	1		
Alle betong / murflater behandles / males til ferdig heldekt flate. (Beskriv behandling og overflatebehandling med navngitt produkt i tilbudsbrief)	rs	1		
Maling av treporter og noen dører.	rs	1		
Mur / pussarbeid / små rep. Fasade	rs	1		
De / remontering av Postkasser, lamper etc.				
annet som må plukkes ned på bygget.	rs	1		
Rigg drift : FDV, dokumentasjon, HMS dok, Hvilebrakker, stillase, lift, Avfallshåndtering, byggegjerder nødvendig dokumentasjon, frakt skal være medtatt under denne post.	rs	1		
Totalsum eks.mva				

Det skal ikke males rundt skilt, lamper etc. som er festet på på bygget, det skal re / demonteres.

Beskrivelse : Vindus utskiftning.

OBS. Mengde ikke oppgitt i beskrivelse.

Tilbydere står ansvarlig for alle oppmålinger etc. Mengderegulering gjøres av Entreprenør før oppstart på oppdraget.

Til info : Alle vinduer i bygget skal byttes . Nye vinduer skal ha like mål som eksisterende.

Antallet på vinduer blir det enighet om ved avtalt befarings.

Alle takrenner og nedløp m beslag skal byttes.

Beskrivelse	enhet	mengde	enhetspris	Totalsum
Riv gamle vinduer og klargjøring til innsetting av nye Aluminiumsvinduer. Kjellervinduer ikke medregnet.	rs	1		
Riv og monter nye takrenner m / beslag komplett. Riv og monter nedløp komplett m / utkast etc. Matriell : Stål / Hvite	rs	1		
Riv og monter alle kjellervinduer. Beskriv matriell valg i tilbudsbrief.	rs	1		
De / remontering av anvist Solavskjerming.	rs	1		
Rigg drift : FDV, dokumentasjon, HMS dok, Hvilebrakker, stillase, lift, Avfallshåndtering, byggegjerder nødvendig dokumentasjon, frakt skal være medtatt under denne post.	rs	1		
Nye vinduer i Aluminium DB 38 / 2 lag / u-verdi 1,1 / Farge : Hvite. Prises ferdig montert m / fug, Utforinger, belistning, vannbrett etc. Kjellervinduer på egen post.	rs	1		
Totalsum eks.mva				

