

Rehabilitering Røros stasjon



Malerarbeider

ROM Eiendom AS

05.02.2015

Prosjekt: Rehabilitering Røros stasjon
A1 ANBUDSINNBYDELSE

Side 00-1

På vegne av **Rom Eiendom AS** innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: **Rehabilitering av Røros stasjon-malerarbeider.**

Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen.

Det vil bli avholdt anbudsbefering.

Ref.pkt. 1.2 i BOK 0

Anbudsreglene fremgår av prosjektbeskrivelsen.

For å være med i anbudskonkurransen må tilbudet være ankommet til:

Ref.pkt. 1.3 i Bok 0

Tilbudet skal være merket:

Rehabilitering av Røros stasjon-malerarbeider.

Tilbudsåpning;

Ref. pkt. 1.5 i Bok 0.

..... den

Sign.

Prosjekt: Rehabilitering Røros stasjon

Side 00-2

B1 ANBUDSSKJEMA

I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:

.....

til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på:

kr inkl. mva.

Dersom tilbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden oppgis dette som fast sum:

kr inkl. mva

Undertegnede forplikter seg til utføre arbeidet innen: (kfr. Bok 0)

Undertegnede er autorisert i kl.:

..... den

Tilbyders stempel

Adresse

Telefon

Kapittel:		kr
01	RIGG OG DRIFT	
24	MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER	
31	FORVALTNING. DRIFT. VEDL.HOLD	

Sum

+ 25% mva.

Sum inkl. mva.

Forbehold:

Dersom tilbyderer tar forbehold skal disse oppgis sammen med konsekvenser vedrørende kostnader og evt tid i tilbuds brevet.

Regningsarbeider:

Timesatser inkludert alle påslag, eks mva. Overtidstillegg betales ikke.

- Fagarbeider:
- Hjelpearbeider:
- Arbeidsleder/ ingeniør:
-

Materialer:

Faktor hvor alle tillegg til netto sjølkost på materialer er inkludert. Entreprenør fakturerer dokumentert netto sjølkost multiplisert med faktoren.

- Materialfaktor
-

Underleverandører/ produsenter:

Påslag fra leverandører eller produsenter:%

(Utfylles av tilbyderen)

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med følgende firmaer, håndverkere eller leverandører:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
6.
.....

Tegningsliste ARK/RIB

- Vedlegg 1: Bildejournal vinduer-Røros stasjon.
- Vedlegg 2: Bildejournal fasader-Røros stasjon.

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
01	RIGG OG DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS 3420, 4 utgave. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til tekniske bestemmelser og mengdeberegningsregler i NS 3420, 4 utgave.				
01.11	Rigging osv.				
01.11.1	AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Andre krav: Entreprenøren stiller ansvarsforsikring for egne og egne underentreprenørers erstatningsansvar i henhold til NS 8405. Bevitnelse fra forsikringsselskap skal framlegges. Rund sum	RS			-----
01.11.2	AB2 FORSIKRING AV KONTRAKTARBEID Andre krav: Entreprenøren stiller forsikring for egne og egne underentreprenørers erstatningsansvar i henhold til NS 8405. Rund sum	RS			-----
01.11.3	AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSE Andre krav: Sikkerhetsstillelse i byggetiden og i reklamasjonstiden i henhold til NS 8405. Rund sum	RS			-----
01.11.4	AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSE Andre krav: Posten skal omfatte alle kostnader forbundet med administrasjon av egne arbeider og som ikke er medtatt i andre poster. Rund sum	RS			-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:					

Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
01.11.5	AM9 Komplett rigging og nedrigging Posten skal omfatte alle kostnader forbundet med rigging og nedrigging som entreprenøren mener er nødvendig. Stillasjer holdes av bygningsentreprenør og skal fritt kunne benyttes ved malerarbeidene. Det skal tas spesielt hensyn til at det er et bygg i drift og trafikk inn og ut av bygg skal foregå mest mulig normalt. Ytelser spesifisert i Bok 0 skal inngå. Rund sum	RS			-----
01.12	Drift av byggeplass				
01.12.1	AM1.1 DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Varighet: Andre krav: Her skal medtas alle kostnader for drift av administrasjon eget arbeid. Rund sum	RS			-----
01.12.2	AM9 Komplett drift av rigg Posten skal omfatte alle kostnader forbundet med drift av byggeplass som entreprenøren mener er nødvendig. Stillasjer holdes av bygningsentreprenør og skal fritt kunne benyttes ved malerarbeidene. Ytelser spesifisert i Bok 0 skal inngå.	RS			-----
01.14	Andre felleskostnader				
01.14.2	AQ1.220 AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM Rund sum Tidspunkt: Uspesifisert Lokalisering: Utvendig Type rom: Arealangivelse: Krav til renhet: Andre krav: Nei	RS			-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 RIGG OG DRIFT:					

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24	MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER				
24.23	Yttervegger				
24.23.1	TY5.322413A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling Lokalisering: Vegger stasjonsbygning Underlag: Malt høvlet panel Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: b) Materialer: det skal benyttes linoljemaling. c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m ²	554,00	-----	-----
24.23.2	TY5.324993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Dør og dørørramming Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling Lokalisering: Dører med lister og omramminger utv med mål inntil 1200x2200 Underlag: Malt trevirke Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder dører med omramming med mål inntil 1200x2200 b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	stk	8	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:					

Prosjekt: Rehabilitering Røros stasjon

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.23.3	TY5.324993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu og vindusomramming Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Vinduer med lister og omramminger over dører, mål vindu inntil 1200x1000 <i>Underlag:</i> Malt trevirke og malt galvanisert stål <i>Materialer:</i> Linoljemaling <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder Vinduer med lister og omramminger over dører. Mål vindu inntil 1200x1000mm.Maling av omramming, karm og sprosser skal medtas i posten. b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	stk	5	-----	-----
24.23.4	TY5.324993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu og vindusomramming Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Vinduer med lister og omramminger over hovedinngangsdør mot perrongen, mål vindu inntil 2000x900 <i>Underlag:</i> Malt trevirke og malt galvanisert stål <i>Materialer:</i> Linoljemaling <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Gjelder Vinduer med lister og omramminger over dører. Mål vindu inntil 2000x1000mm.Maling av omramming, karm og sprosser skal medtas i posten. b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:					

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.23.5	TY5.321993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - LENGDE Lengde Konstruksjon: Hjørnekasser Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling Lokalisering: Hjørnekasser Underlag: Malt trevirke Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Mengden er fordelt på 11 hjørnekasser med lengde fra 2,3 til 7,3m b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m	53,60	-----	-----
24.23.6	TY5.321993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - LENGDE Lengde Konstruksjon: Stolper ved balkong over inngang kiosk Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling Lokalisering: Stolper ved balkong over inngang kiosk Underlag: Malt trevirke Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Mengden gjelder totalt for 4 stolper. det skal medtas maling på alle 4 sider. b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m	11,20	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:					

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.23.7	TY5.321993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - LENGDE Lengde Konstruksjon: Stolper ved balkong over inngang kiosk Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Drager over stolper ved inngang kiosk <i>Underlag:</i> Malt trevirke <i>Materialer:</i> Linoljemaling <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Det skal medtas maling på alle synlige sider. b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m	10,60	-----	-----
24.23.8	TY5.321993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - LENGDE Lengde Konstruksjon: Etasjeband Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Etasjeband <i>Underlag:</i> Malt trevirke <i>Materialer:</i> Linoljemaling <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Andre krav:</i> b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m	78,40	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:					

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.23.9	TY5.321993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - LENGDE Lengde Konstruksjon: Etasjeband Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Vannbrett svill <i>Underlag:</i> Malt trevirke <i>Materialer:</i> Linoljemaling <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Andre krav:</i> b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m	75,10		
24.23.10	TY5.321993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - LENGDE Lengde Konstruksjon: Profilert list ved avslutning av vegg mot takutstikk på både gavler og langvegger samt utbygg. Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Profilert list ved avslutning av vegg mot takutstikk på både gavler og langvegger samt utbygg. <i>Underlag:</i> Malt trevirke <i>Materialer:</i> Linoljemaling <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Andre krav:</i> b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m	91,80		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:					

Prosjekt: Rehabilitering Røros stasjon

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.23.11	TY5.324993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: 2-fløyet ytterdører med lister og omramminger på nordside. Mål Inntil 1900x2800mm Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling Lokalisering: 2-fløyet ytterdører med lister og omramminger på nordside. Mål. Inntil 1900x2800mm Underlag: Malt tredør med vindu. Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Maling av dør med vindu, vindusfelt og fastfelt over og komplett omramming skal medtas i posten. b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	stk	1	-----	-----
24.23.12	TY5.324993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Ytterdør på fasade mot øst med vindu. Mål inntil 2000x2800mm Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling Lokalisering: Ytterdør på fasade mot øst. Mål inntil 2000x2800mm Underlag: Malt tredør med vindu. Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Maling av dør med vindu, vindusfelt og fastfelt over og komplett omramming skal medtas i posten. b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	stk	1	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:					

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.23.13	TB6.22465246A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Treslag: Furu Behandling: Estetisk klasse K2 - Grunning - 2 ganger flekksparkling - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> V03, V04 og V05 med mål inntill 16x22M <i>Underlag:</i> Vindu med karm <i>Materialer:</i> <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Farger og type maling skal godkjennes av byggherre og vernemyndigheter. Posten avregnes .	stk	16	-----	-----
24.23.14	TB6.22465246A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Treslag: Furu Behandling: Estetisk klasse K2 - Grunning - 2 ganger flekksparkling - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> V01 og V02 med mål inntill 11x22M <i>Underlag:</i> Vindu med karm <i>Materialer:</i> <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Glanstall:</i> Valgfritt <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Farger og type maling skal godkjennes av byggherre og vernemyndigheter. Posten avregnes .	stk	28	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:					

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.23.15	TB6.424134A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Treslag: Høvlet, uimpregnet furu Behandling: - Grunning - 2 strøk maling Lokalisering: På deler av tverrvegg øst rundt inngang der granpanel skal erstattes Underlag: Vegg Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m ²	20,00		
24.23.16	TB6.446539A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Treslag: Høvlet, uimpregnet furu Behandling: Males med linoljemaling etter beskrivelse fra leverandør og vernemyndigheter. Lokalisering: V01 og V02 med mål inntill 11x22M Underlag: Vindu med karm Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Det benyttes linoljemaling og påføres Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter Farger og type maling skal også godkjennes av byggherre og vernemyndigheter. Posten avregnes.	stk	28		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:					

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.23.17	TB6.446539A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Treslag: Høvlet, uimpregnert furu Behandling: Males med linoljemaling etter beskrivelse fra leverandør og vernemyndigheter. <i>Lokalisering:</i> V03, V04 og V05 med mål inntill 16x22M <i>Underlag:</i> Vindu med karm <i>Materialer:</i> Linoljemaling <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: .Det benyttes linoljemaling og påføres lhht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter Farger og type maling skal også godkjennes av byggherre og vernemyndigheter. Posten avregnes.	stk	16	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:					

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.23.18	TB6.449939A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Komplette omramming med vannbrett ihht bilde Treslag: Høvlet, uimpregnert furu Behandling: Males med linoljemaling etter beskrivelse av leverandør og vernemyndigheter. Lokalisering: Omramming for V01 og V02 med mål inntill 11x22M Underlag: Omramming med vannbrett ihht bilde. Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Det benyttes linoljemaling og påføres ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter Farger og type maling skal også godkjennes av byggherre og vernemyndigheter. Posten avregnes. Bilde omramming med vannbrett	stk	28	-----	-----



Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.23.19	TB6.449939A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Komplette omramming med vannbrett ihht bilde Treslag: Høvlet, uimpregnert furu Behandling: Males med linoljemaling etter beskrivelse av leverandør og vernemyndigheter. Lokalisering: Omramming for V03, V04 og V05 med mål inntill 16x22M Underlag: Omramming med vannbrett ihht bilde Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Det benyttes linoljemaling og påføres ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter Farger og type maling skal også godkjennes av byggherre og vernemyndigheter. Posten avregnes. Bilde omramming med vannbrett.	stk	16	-----	-----



Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.26	Yttertak				
24.26.1	TY5.324993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Utkraget reim med støtte for bæring av uthengsperre. Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling Lokalisering: Utkraget reim med støtte for bæring av uthengsperre. Underlag: Malt trevirke Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Posten skal inkludere maling av både utkraget reim og støtte. b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	stk	10	-----	-----
24.26.2	TY5.324993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Profilerte sperreender for bæring av takutstikk på langvegger. Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling Lokalisering: Profilerte sperreender for bæring av takutstikk på langvegger. Underlag: Malt trevirke Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	stk	56	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:					

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.26.3	TY5.322993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Takutstikk både gavler og langvegger , gjelder underside tro Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling Lokalisering: Takutstikk både gavler og langvegger , gjelder underside tro Underlag: Malt høvlet panel Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: b) Materialer: det skal benyttes linoljemaling. c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m ²	72,00	-----	-----
24.26.4	TY5.321993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - LENGDE Lengde Konstruksjon: Vindskier på hovedbygg med uthengssperre. Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling Lokalisering: Vindskier på hovedbygg med uthengssperre. Underlag: Malt trevirke Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Komplet maling av profilerte vindskier inklusive maling av uthengssperre skal medtas i posten. b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m	38,50	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:					

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.26.5	TY5.321993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG - LENGDE Lengde Konstruksjon: Vindskier på utbygg både på nordside og mot perrong. Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling Lokalisering: Vindskier på utbygg både på nordside og mot perrong. Underlag: Malt trevirke Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m	21,60		
24.26.6	TB6.419964A MALEBEHANDLING PÅ TREVIRKE UTVENDIG - LENGDE Lengde Konstruksjon: Dekkbord på vindskier Treslag: Uhøvlet, uimpregnet furu Behandling: - Grunning - 2 strøk maling Lokalisering: Dekkbord alle vindskier 21x120mm Underlag: Dekkbord uhøvlet og ubehandlet furu Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m	60,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:					

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.28	Trapper, balkonger m.m				
24.28.1	TY5.322993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Rekkverk på balkong østside og skjørt under balkong Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling Lokalisering: Rekkverk på balkong østside og skjørt under balkong Underlag: Malt høvlet panel Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Posten skal inkludere maling på begge sider av rekkverk , samt begge sider skjørt under balkong. mengden er oppgitt for en side. b) Materialer: det skal benyttes linoljemaling. c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m ²	27,00	-----	-----
24.28.2	TY5.321993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVRIRKE UTVENDIG - LENGDE Lengde Konstruksjon: Håndrekke balkong Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - Flekkgrunning - 2 strøk maling Lokalisering: Håndrekke balkong mot øst Underlag: Malt trevirke Materialer: Linoljemaling Farge: Fritt fargevalg for byggherre Andre krav: b) Materialer: Det skal benyttes linoljemaling c) Utførelse: Ihht veiledning fra leverandører og vernemyndigheter.	m	10,60	-----	-----
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:					

Kapittel: 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
24.29	Diverse				
24.29.1	TY5.334993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT METALL UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Avvkast/inntak luft på gavlevegger Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling og løs rust - Flekkgrunning - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Avvkast/inntak luft på gavlevegger <i>Underlag:</i> Malt metall(galvanisert stål) <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Posten er regulerbar.	stk	3	-----	-----
24.29.2	TY5.334993A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT METALL UTVENDIG - ANTALL Antall Konstruksjon: Rist for lufting/ventilasjon på gavle vest og gavle utbygg nord. Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling og løs rust - Flekkgrunning - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Rist for lufting/ventilasjon på gavle vest og gavle utbygg nord. <i>Underlag:</i> Malt metall(galvanisert stål) <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Fritt fargevalg for byggherre <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Posten er regulerbar.	stk	4	-----	-----

Sum denne side:

Sum Kapittel 24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER:

Kapittel: 31 FORVALTNING. DRIFT. VEDL.HOLD

Postnr.	NS-kode/Spesifikasjon	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
31	FORVALTNING. DRIFT. VEDL.HOLD				
31.1	FDV DOKUMENTASJON				
	Dokumentasjon ihht pkt 7,2 i Bok 0.	RS			-----
Sum denne side:					
Sum Kapittel 31 FORVALTNING. DRIFT. VEDL.HOLD:					

INNHALDSFORTEGNELSE

00 Generelt	00-1
A1 ANBUDSINNBYDELSE	00-1
B1 ANBUDSSKJEMA	00-2
B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	00-3
B5 REGLER FOR REGNINGSARBEID FOR BYGG	00-4
B7 UNDERENTREPRENØRER OG SAMARBEIDENDE FIRMA	00-5
C0 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER	00-6
01 RIGG OG DRIFT	01-1
11 Rigging osv.	01-1
12 Drift av byggeplass	01-2
14 Andre felleskostnader	01-2
24 MALER- OG BYGGTAPETSERARBEIDER	24-1
23 Yttervegger	24-1
26 Yttertak	24-12
28 Trapper, balkonger m.m	24-15
29 Diverse	24-16
31 FORVALTNING. DRIFT. VEDL.HOLD	31-1