



VEDLEGG 2

SORTLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR REGISTRERING OG INNMÅLING AV KOMMUNALE VEGANLEGG

Dokumentasjon av eksisterende veg før anleggstiltak

Før anleggstiltak/utbedringer gjennomføres på eksisterende veg, skal denne dokumenteres ved følgende innmålinger (x, y, z):

- Senterlinje veg
- Ytre asfaltkanter veg og fortau/gangveg
- Kantstein, topp og bunn

Utførte målinger skal være dokumentasjon av eksisterende situasjon før reetablering til eksisterende eller utbedret tilstand, og skal på forespørsel kunne legges fram i SOSI-format eller KOF (EUREF89).

Det skal minimum foretas innmålinger for hver 10 m langs vegtraseen, samt knekkpunkter/kurvepunkter i horisontal- og vertikalplanet.

Dokumentasjon ferdige veger

Dette omfatter innmåling av ferdige veganlegg som grunnlag for FDV-dokumentasjon, og gjelder både for ny veger og utbedring/reetablering av eksisterende veger.

Det skal foretas kontrollinnmålinger av følgende ferdige anlegg (x, y, z):

- Senterlinje veg
- Ytre asfaltkanter veg og fortau/gangveg
- Kantstein, topp og bunn
- Bunn veggrøft
- Veglys
- Kabel/- trekkør veglys
- Trafikkskilt

Det skal minimum foretas innmålinger for hver 10 m langs vegtraseen, samt knekkpunkter/kurvepunkter i horisontal- og vertikalplanet.

Innmålingsresultatene skal presenteres i SOSI-format (EUREF89) og på tegninger i hensiktsmessig målestokk (pdf/papirutskrift) med henvisning til traseer.

Det skal også overleveres en avviksrapport til oppdragsgiver som i klartekst viser avvik mellom prosjektert og utført anlegg.
