

Virksomheten skal også oppfylle *krav til alle bransjer*.
 Krav merket med § er pålagt i henhold til lov/forskrift.
 Se veileder for utfyllende informasjon.

Skrevet ut: 13.05.2015

Krav-Id	Systemkrav
1924	Virksomheten skal etterspørre biltjenester hvor man tar hensyn til miljøet og at lover og regler overholdes. Det skal foreligge en HMS erklæring fra alle vesentlige underleverandører av tjenester.
Krav-Id 46 § 47 § 48 170 §	Arbeidsmiljø Virksomheten skal ha bedriftshelsetjeneste i henhold til FOR 2011-12-06 nr 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, §13-1. Bedriftshelsetjenesten skal være godkjent i henhold til FOR-2011-12-06-1360, Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger), kap.2. Tilstrekkelig med personlig verneutstyr av egnet type og god kvalitet skal være tilgjengelig i henhold til FOR 2011-12-06 nr 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap.15. Førstehjelpskurs skal gjennomføres for alle ansatte. Repetisjonskurs minst hvert 3. år. Ansatte skal ha gjennomført opplæring i bruk og vedlikehold av verneutstyret.
Krav-Id 176 198	Innkjøp Et doseringssystem for motorolje, bremsevæske, frostvæske m.v. bør prioriteres fremfor engangsemballasje. Virksomheten skal etterspørre bilpleietjenester som gir så lav miljøbelastning som mulig (rengjøringsmidler, vann- og energiforbruk).
Krav-Id 203	Energi Eget energiforbruk skal registreres og følges opp minst hvert halvår.
Krav-Id 179	Avfall Bildeler som bilfabrikkene har en returordning for skal returneres. Resten skal kildesorteres og oppbevares forsvarlig iht. lover og forskrifter.
Krav-Id 1925	Utslipp til luft I tilfelle verkstedet reparerer kulde- og luftkondisjoneringsanlegg på biler, skal de som utfører dette arbeidet ha nødvendig sertifikat.

Krav-Id 175 §	Utslipp til vann Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l. Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning ihht FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 15.
-------------------------	---

Veiledning

Krav-Id	Arbeidsmiljø
47	Tilstrekkelig med verneutstyr må ses i sammenheng med virksomhetens drift. Utstyret skal være av egnet type og god kvalitet og være tilgjengelig ved arbeidsoperasjoner som medfører støy, støv eller avgassing (eksosavsug, hørselsvern, støvmaske m.v.) Ansatte skal ha gjennomført opplæring i bruk og vedlikehold av verneutstyret der det er avansert utstyr.
48	Hensikten med kravet er å sikre at det til en hver tid er personell tilstede i virksomheten som har et oppdatert førstehjelpskurs. Førstehjelpskurs må ledes av kompetent personell.
170	I enkelte tilfeller vil ansatte ved en virksomhet, spesielt mindre virksomheter, benytte løftebukker, verktøy, kjemi, osv. Det er derfor viktig at de ansatte får opplæring på relevant utstyr.
Krav-Id	Innkjøp
198	Dersom mindre lakkeringsarbeider/spot repair kjøpes inn skal virksomheten være innrettet for dette med hensyn på ventilasjon og innelukking av farlige arbeidsoperasjoner.
Krav-Id	Utslipp til luft
1 925	Forskrift om f-gasser stiller krav til regelmessige lekkasjekontroller av alle kulde-, varmepumpe- og luftkondisjoneringsanlegg over en gitt størrelse, samt til forsvarlig kondemnering av utstyr og behandling av brukt gass. Personell og bedrifter som utfører disse oppgavene, samt installasjon og vedlikehold, skal være sertifisert. Kravene til sertifisering gjelder alt personell som utfører arbeid som inngriper i kuldekretsen, samt kuldeentreprenører og andre virksomheter som organiserer slikt arbeid. Sertifikatene er inndelt i ulike kategorier, avhengig av hvilke typer arbeid man kan utføre.
Krav-Id	Utslipp til vann
175	Kommunen kan fastsette lokal forskrift dersom det er nødvendig ut i fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte kravene i §15-7 i Forurensningsforskriften for å kvalitetssikre utslippsnivået av oljeinnholdet (vannundersøkelser, NS-EN 9377-2:2000). Det tas ut minst to prøver i året. Konsentrasjonen av olje per liter vann skal ikke overstige 50 mg olje pr. liter vann. Virksomheten skal ha kopi av analyseresultater fra avløp og over avfallsmengder fra oljeutskiller. Resultater av analyse skal oppbevares i min. 10 år.