

Rammeavtale leie av telt

Bilag A
Spesifikasjon av ytelsen

Innhold

1	Innledning	3
2	Overordnede krav til ytelsen	4
3	Innredning og lignende	5
4	Sikkerhet	7
5	Levering, lagring og oppfølging	7

1 Innledning

Denne kravspesifikasjonen angir alle krav til ytelsen.

1.1 Kundens krav

Nr.:	Kravpunktets unike løpenummer
Beskrivelse:	Tekst som beskriver kravet
Type krav:	Se tabell nedenfor

Absolutte krav (A)	Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav.
Absolutte krav (A)*	Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav, hvor «mer er bedre». Stjerne tilsier at kravet er gjenstand for relativ vurdering.

1.2 Formålet med anskaffelsen

Teltenes formål er innkvartering av mennesker som søker asyl i Norge, ved større uforutsette ankomster. Teltene må være velegnet til innkvartering av personer i Norge og til norske klima- og værforhold.

1.3 Om ytelsen

Ytelsen omfatter leie av telt med gulv og oppvarming, belysning, stikkontakter, montering og demontering av teltene (ved behov og ved avtalens slutt) og frakt til lokalitet. Teltene skal plasseres på nærmere angitt sted på Østlandet. Leverandør kan levere brukte telt så lenge disse oppfyller kravene under. Ytelsen omfatter ikke leie/kjøp av eiendommen(e) hvor teltene plasseres.

1.4 Kundens ytelser

- Kunden tilrettelegger 1 stk. oppkoblingspunkt for V/A og strøm inn til fordelingsskap ved oppstillingsplassen
- Kunden leverer 220V
- Kunden vil selv gjennomføre den daglige driften, og er ansvarlig for daglig drift av anlegg inkludert oppvarming i leieperioden.

2 Overordnede krav til ytelsen

2.1 Krav

Kundens krav			
Nr.	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav
2.1.1	Det skal være forskjellige størrelser på teltene. Det er behov for telt som kan deles inn i mindre enheter og som skal innkvartere 4, 6 og 8 personer. Det er også behov for større enheter (20-40 personer), som skal være mulig å inndele i mindre enheter. Antall telt og størrelse på teltene besluttet ved tidspunktet på avrop.	Bekreftelse og beskrivelse.	A
2.1.2	Teltene skal være kvalitetsmessig egnet til formålet. Teltene, må kunne benyttes til innkvartering av personer under norske værforhold, minimum i perioden 01. mars – 31. oktober.	Beskrivelse av teltenes materialer og egenskaper, herunder: - Materialer i konstruksjon, duk og gulv. - Varmekilder og estimerte temperaturer i telt under forskjellige utetemperaturer. - Luftkvalitet og luftemuligheter. - Teltenes bestandighet mot vind, vann, snø og snølast.	A*

Kundens krav			
Nr.	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav
2.1.3	Telt med tilbehør skal, når de er ferdig montert på grunn, være forsvarlig sikret. Ferdig monterte telt på grunn skal fungere til formålet.	Beskrivelse av monteringsmetode, og egenskapene til ferdig monterte telt på plan grunn.	A*
2.1.4	Teltene skal holde minimum 18 grader i hele perioden de skal benyttes.	Beskrivelse av innetemperatur.	A
2.1.5	Teltene skal være utstyrt med komplett system for luftsirkulasjon, som skal sikre god sirkulasjon av luft i telt.	Bekreftelse og kort beskrivelse.	A

3 Innredning og lignende

3.1 Krav

Kundens krav			
Nr.	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav
3.1.1	Teltene skal kunne innredes med køyesenger, og ha takhøyde minimum 2,2 meter.	Bekreftelse.	A
3.1.2	Teltene skal ha gulv bestående av gulvteppe eller gulvkassetter.	Bekreftelse og beskrivelse	A
3.1.3	Det skal være minimum 1,5 meter gangareal mellom sengerekker.	Bekreftelse.	A

Kundens krav			
Nr.	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav
3.1.4	Leverandør skal levere følgende el-tilvalg/artikler: - Ett byggstrømskap pr telt, 230 volt, 3-fas, 32 amp inn/ut + 4 stk 16 amp 1-fas uttak. Skapene må være låsbare. - Tilfredsstillende belysning til teltene. Samtlige telt må ha tilstrekkelig belysning til formålet, inkludert taklys, lys ved seng og lys ved utgang (lys som markerer nødutgang/utgang). Tilstrekkelig antall stikkontakter og lysbrytere i hvert telt. Det skal være hovedbryter for taklys i hvert telt ved inngang. Stikkontakter og lysbrytere skal være godkjent for bruk i Norge. 1 stk. Koblingsboks med en 10 amper sikring og 2 doble stikkontakter per 4 sengeplasser.	Bekreftelse og kort beskrivelse.	A

4 Sikkerhet

4.1 Krav

Kundens krav			
Nr.	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav
4.1.1	Teltene skal ikke være av hard konstruksjon (hardtelt/fast-telt). Teltduken må ha meget gode branntekniske egenskaper og må være brannklassifisert i henhold til NS-EN 13823:2010+A1:2014.	Bekreftelse og beskrivelse av branntekniske egenskaper og brannklassifisering.	A
4.1.2	Teltene skal ha minimum to utganger. To av disse utgangene skal være dør i begge endene av hvert telt og skal være av fast egnet materiale (metall, tre eller lignende), ikke duk.	Bekreftelse.	A
4.1.3	Leverandør skal levere nødvendig brannvernutstyr. Brannslukkere, skumapparater og røykvarslere med batteri skal inngå i telt.	Bekreftelse og kort beskrivelse.	A
4.1.4	Teltene skal leveres med 2 stykker selvlysende skilt for nødutganger.	Bekreftelse.	A

5 Levering, lagring og oppfølging

5.1 Krav

Kundens krav

Nr.	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav
5.1.1	Leverandør skal besørge frakt til lokalitet.	Bekreftelse	A
5.1.2	Levering i henhold til rammeavtalen pkt. 5 skal skje senest etter 3 uker.	Bekreftelse	A
5.1.3	Leverandør skal besørge montering av teltene med alt av tilbehør. Plassering av teltene skjer etter nærmere anvisning på stedet.	Bekreftelse	A
5.1.4	Leverandøren skal ha en fast kundekontakt/leveranse-ansvarlig.	Bekreftelse og kort beskrivelse.	A
5.1.5	Leverandør skal dersom Kunden ønsker det sørge for demontering og lagring i leieperioder teltene ikke skal benyttes, samt ny montering når teltene igjen skal benyttes.	Bekreftelse og kort beskrivelse.	A