

## Kravspesifikasjon for konkurranse TR-16-07

Trysil kommune skal kjøpe inn ny brøytestikkemaskin og strøkasse, med funksjonalitet som beskrevet under:

### Brøytestikkemaskin:

- Skal ha funksjonalitet for både setting og opptak av brøytestikker.
- Skal kunne takle brøytestikker i både plast og bambus, i ulike dimensjoner.
- Maksimum bredde 2,5 meter.
- Driftsspenning 12 V. (evn opplegg for både 12v og 24v)
- Maskinvekt Maksimum 700 kg.
- Oljemengde maksimum 75l/minutt – 200 bar maksimum oljetrykk.
- Manøverenhet i maskindel. (skal kunne brukes i forskjellige kjøretøy)
- Monteringsramme for brøyteplate.
- Støttebein for av og påmontering.
- CE merking
- Arbeidsvarselpanel for montering bak. (lys og skilt)
- Reservedelkasse til relevante reservedeler.
- Opplæring.

### Strøkasse:

- Strømdrift – 24 v.
- Skal monteres som baklem på lasteplan og kunne ha funksjonalitet som lem, ved tipp.
- Strøbredde ca. 2,5 meter.
- Skal ha trådløs styringsenhet.
- Skal ha omrører før utlegging.
- Seksjonsavgrenset strøbredde, som er justerbar.
- Skal kunne strø i revers.
- Justerbar kalibrering for å kunne strø med både grus og salt.
- Skal kunne strø med lasteplanet nede en vis mengde. Det kreves at det er varslingsystem som varsler sjåfør om at lasteplan må tippes for etterfylling av grus/salt.
- Støttebein. (for av og påmontering)
- Arbeidsvarslings bak på strøkasse. (lys)
- CE merking.
- Montering.