

Prosjekt: A077014

Kristiansund kommune - kontorer plan 2 - Atlanterhavsbadet

		Gulv			Tak			Vegger			Farger			Diverse		
		2,0 mm gulvbelegg tyep Tarkett Optima el. tilsv.	200x200 mm keramisk flis	2 mm banebelegg - MED OPPBRETT PÅ VEGG	Malt betonghimling evt. Lett-Tak	Akustiske plater limnt til betong	T-profilhimling	Sparkling, glatt strie og maling	Helsparkling og maling	Baderomsplater						
ROMNR.	Rombenevnelse															
102	Gang	X					X		X							
-	Trapp		X						X							
205	Kontor	X			X		X	X								
206	Lager	X			X			X	X							
207	Korridor	X			X		X	X								
208	Arkiv	X			X		X		X							
209	Teknisk rom	X		X	X				X							
210	WC damer		X		X		X			X						
211	Møterom	X			X		X	X								
212	Korridor	X			X		X	X								
214	WC herrer		X		X		X			X						
215	Kontor	X			X		X	X								
216	Pauserom	X			X		X	X								
217	Kontor	X			X		X	X								
218	Kontor	X			X		X	X								
219	Kontor	X			X		X	X								
220	Kontor	X			X		X	X								
221	Kontor	X			X		X	X								