

Peer Gynt Senteret, oppgradering av VA-ledninger

Medregnet materiell.

260m 225mm PVC PN 10/12,5-SDR 21 vannledning

70m 40mm Isotermrør (tres inn i eksist. 110mm pvc-ledning og tilkobles eksist.stikkledning)

1stk Sluseventil DN200 m/200/225mm Spareflenspk. f/pvc (tilkobles i eksist. Kum 1195)

1stk. Baio anb.muffe m/Zak utg.32mm bakkekran m/spindel 650/500 bet.toppring
m/fl.ramme og lokk

1stk. Baio Combi E2 DN200 m/Teleskop brannhydrant DN80,teleskopspindler, 650/500
bet.toppring m/fl.ramme og lokk

1stk. Baio anb.muffe m/Zak utg.40mm bakkekran m/spindel 650/500 bet.toppring
m/fl.ramme og lokk

1stk. Baio DN200 Sluse m/strekkfaste muffe f/PVC, teleskopspindel, 650/500 bet.toppring
m/fl.ramme og lokk.

245m 160mm pvc SN 8 avløpsledning (tilkobles eksist. 110mm ledning v/kum 1195)

20m 110mm pvc SN 8 avløpsledning

2 stk 160/400mm Mabo rettløp m/ 650/500 bet.toppring m/fl.ramme og lokk.

400mm stigerør avsluttes med plastlokk E7

2 stk 160/400mm Mabo dobbgren m/ 650/500 bet.toppring m/fl.ramme og lokk.

400mm stigerør avsluttes med plastlokk E7

Vedr. eksisterende kummer:

Toppring, ramme-og lokk demonteres og fraktes til Kommunelageret.

Nedlagte kummer fylles med pukk.