

Ny brannstasjon Sortland kommune

Generelt:

Sortland brann og redning er et deltidsbrannvesen. Det er ikke døgnkontinuerlig vakt på stasjonen, men hjemmevakt. Det er per i dag 5 heltidsansatte. Disse skal ha kontorer på brannstasjonen. Mannskapene kommer på stasjonen ved alarm. Da skal utrykningene skje fort og sikkert, slik at det er viktig at de forskjellige rommene blir plassert optimalt i forhold til hverandre. Inngang til brannstasjonen må være i bakkant av kjøretøyene, slik at vi ikke trenger å bevege oss foran bilene ved atkomst til stasjonen. Bilene bør stå på en linje med en port til hver bil. Flere biler kjører ut samtidig. Det må være plass utenfor vognhallen (hver enkelt port) slik at kjøretøyene kan stå utfor. Det må være parkering for private biler, minimum 20 stk. Disse må være i nærheten av inngang til garderobene, men slik at man slipper å bevege seg i forkant av portene.

Det bør være muligheter for å utvide brannstasjonen ved et evt. utvidet samarbeid mellom kommuner (IKS, sammenslåing, etc) eller endrede behov. Dette gjelder både vognhall og kontorer.

Vognhall:

Det må være god plass i vognhallen. Det må være god avstand fra bil til vegg, minimum 3m. Det må også være god avstand mellom bilene, minimum 5m. Dette pga at det skal være tryggest mulig å bevege seg mellom bilene. Ved en alarm så bemannes flere biler samtidig. Alle bilene og pumper må få plass i en vognhall. Dette pga av at vi er avhengig av å kommunisere med hverandre ved utkjøring.

Vaskehall:

Vi må ha tilgang til vaskehall. Det er et ønske at denne er i tilknytting til vognhallen, men ikke et krav.

Garderober:

Det må være ren og skitten garderobe ved siden av hverandre. Disse må være slik plassert at vi kommer rett inn i vognhallen i bakkant av bilene.

Ekspedisjon:

Det bør være en liten ekspedisjon der publikum kan henvende seg i 1. etg. Dette kan også være oppmøteplass for mannskapene som går på vakt. Her plasseres posthyller etc.

Lager, verksted, vask:

Det må være lager for både brann- og feiemateriell. Dette kan være samlokalisert. Det må være verksted for brann- og feiemateriell. Disse funksjonene må ligge i tilknytting til vognhallen. Det må i tillegg være RD-/kompressorrom for fylling av luftflasker, slangeverksted/-vask, rom for vask av røykdykkerutstyr, vaskerom for brannklær, rom for oppbevaring av brannfarlig vare, vaskerom/bøttekott til renholder (se romprogram).

Trimrom:

Det må være trimrom på brannstasjonen.

Kontorer:

Vi er 5 ansatte i dag, slik at vi minimum må ha 5 kontorer men bør ha et ekstra til evt lærling etc. Kontorene kan evt ligge i 2 etg. Kontorene må ligge i nærheten av vognhallen.

Møte-/undervisningsrom:

Dette må ha kapasitet til 30 stk, skal brukes både til møter og undervisning.

Annet:

Se romprogram.

For øvrig må det være god belysning og ventilasjon.

27.08.2012

Ståle Rasmussen