

Virksomheten skal også oppfylle *Felles kriterier*.
 Kriterier merket med § er pålagt i henhold til lov/forskrift.
 Se veileder for utfyllende informasjon.

Skrevet ut: 23.06.2016

Kriterie-Id	Systemkrav
61 §	Virksomheten skal følge SHA-plan for hvert enkelt byggeprosjekt, der retningslinjer for Rent Tørt Bygg er innarbeidet. Dette inkluderer god informasjon til ansatte om løsninger i aktuelle bygg.
62	Virksomheten skal bidra til best mulig drift og vedlikehold for oppdragsgiver ved å fylle ut FDV-skjema ved alle større oppdrag. (FDV;forvaltning drift og vedlikehold).
63	For de minste oppdragene, definert som en enkelt bolig/hytte og mindre enn det, er det tilstrekkelig med informasjon om malingsprodukt / fargekode og tidspunkt for utført arbeid på rekvisisjon eller faktura.
Kriterie-Id	Arbeidsmiljø
14 §	Arbeidsgiver skal sørge for at sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier som benyttes i virksomheten er tilgjengelig for arbeidstakerne og at arbeidstakerne er kjent med og forstår innholdet i dem. Arbeidsgivere har plikt til å opprette stoffkartotek med sikkerhetsdatablad for helsefarlige kjemikalier.
46 §	Virksomheten skal ha bedriftshelsetjeneste i henhold til FOR 2011-12-06 nr 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, §13-1. Bedriftshelsetjenesten skal være godkjent i henhold til FOR-2011-12-06-1360, Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger), kap.2.
47 §	Tilstrekkelig med personlig verneutstyr av egnet type og god kvalitet skal være tilgjengelig i henhold til FOR 2011-12-06 nr 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap.15.
48	Førstehjelpskurs skal gjennomføres for alle ansatte. Repetisjonskurs minst hvert 3. år.
68	Innendørs skal det benyttes vanntynnbare malingsprodukter (maling, lakk, sparkel).
69	Bruk av white spirit skal reduseres til et absolutt minimum.
1743 §	Det skal ved rive-, ombyggings- eller rehabiliteringsarbeider gjennomføres en miljøkartlegging og undersøkes om anlegg bygd før 1980 inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer eller gasser som påvirker arbeidsmiljøet (asbest, bromerte flammehemmere og PCB i vinduer, kondensatorer i lysarmatur, mur, mørtel, maling, fugemasser etc.).
Kriterie-Id	Energi
468	Virksomheter under 20 årsverk og/eller 200 m2 lokaler registrerer og følger opp energiforbruket en gang i året.

Kriterie-Id	Avfall
71	Malermesteren skal velge leverandører som kan ta imot beleggrester.
72	Dekkmateriale brukes om igjen så mange ganger som mulig.
73	Vanntynnbare malingsrester benyttes til støvbinding.
76	I regioner der "Tomt & Tørt" er innført, skal følgende avfallsfraksjoner leveres, tomme og tørre: all metall- og plastemballasje brukt til maling, lakk, lim eller sparkel unntatt den emballasjen som er merket med følgende faresymboler: ekstremt brannfarlig, oksiderende, meget giftig, giftig eller eksplosiv.
276 §	Avfallsplan for byggeprosjekt skal følges i henhold til plan- og bygningslov (LOV-2008-06-27-71)- byggt teknisk forskrift (FOR-2010-03-26-489) kapittel 9 og byggesaksforskriften (FOR-2010-03-26-488) kapittel 8, 12, 13 og 15.
389	Som underleverandør skal virksomheten sortere avfall i hovedentreprenørens avfallssystem, men skal ikke registrere avfallet.
Kriterie-Id	Utslipp til vann
79	Det skal være rutiner for oppsamling av malingsrester, løsemidler m.v.

Veiledning

Kriterie-Id	Systemkrav
61	Når det er flere arbeidsgivere på samme anleggsplass, skal disse samkjøre sine arbeidere. Byggherren har ansvaret for å koordinere sikkerhetsarbeidet ved å utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) og sørge for at denne følges opp i gjennomføringsfasen. Hver virksomhet/arbeidsgiver har ansvar for sikker gjennomføring av alle arbeidsoperasjonene. Se ekstern veiledning for mer informasjon om SHA plan.
Kriterie-Id	Arbeidsmiljø
14	Kravene til sikkerhetsdatablad er gitt i det europeiske kjemikalier regelverket REACH artikkel 31 om krav til sikkerhetsdatablad. Kriterie om stoffkartotek er hjemlet i Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav del 2. Les mer om sikkerhetsdatablad ved å klikke på ekstern veiledning. Arbeidsgiver skal foreta risikovurdering av alle stoffer som håndteres i virksomheten, særlig med hensyn til stoffenes helseskadelige egenskaper og eksponeringsforhold. Dersom stoffene/materialene benyttes i så små mengder at det kan sammenlignes med et privat årsforbruk og i praksis ikke vil kunne forårsake noen helserisiko, er det ikke nødvendig å ta med opplysninger om disse i stoffkartoteket. Som eksempel kan nevnes produkter som kjøpes i små mengder per år i forbrukerpakning fra detaljhandel (For eksempel vaske - og rengjøringsmidler som brukes i vanlige husholdninger). Arbeidstakerne og verneombudet skal ha papirkopier av sikkerhetsdatabladene, selv om stoffkartoteket finnes elektronisk. Informasjonen skal være gitt på norsk og være kortfattet og lett forståelig, f.eks marker punktene farlige egenskaper og førstehjelpstiltak. Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere som ikke behersker norsk, får tilstrekkelig skriftlig informasjon og opplæring ut fra opplysningene i stoffkartoteket.
47	Tilstrekkelig med verneutstyr må ses i sammenheng med virksomhetens drift. Utstyret skal være av egnet type og god kvalitet og være tilgjengelig ved arbeidsoperasjoner som medfører støv, støv eller avgassing (eksosavsug, hørselsvern, støvmaske m.v.) Ansatte skal ha gjennomført opplæring i bruk og vedlikehold av verneutstyret der det er avansert utstyr.

48	Hensikten med kravet er å sikre at det til enhver tid er personell tilstede i virksomheten som har et oppdatert førstehjelpskurs. Førstehjelpskurs må ledes av kompetent personell.
1743	Dersom du skal rive eller rehabilitere bygg eller anlegg som overskrider 100 kvadratmeter eller som genererer mer enn 10 tonn avfall, krever myndighetene at det utføres en miljøkartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer, utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse og en avfallsplan. Det finnes en rekke krav til hva en slik beskrivelse skal inneholde, og det kreves kompetanse og erfaring for å utføre miljøkartlegging. Miljøkartlegging er ansvarsbelagt i plan- og bygningsloven. For bistand, ta kontakt med rådgivende ingeniørfirmaer som har denne kompetansen.
Kriterie-Id	<u>Avfall</u>
276	Fra 1. juli opphørte bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 15 om byggavfall. Reglene finnes nå i forskrifter til ny plan- og bygningslov - byggt teknisk forskrift kapittel 9 og byggesaksforskriften kapittel 8, 12, 13 og 15. Kravene er stort sett de samme som før. De viktigste endringene er: - Kommunen skal ikke lenger godkjenne avfallsplan og eventuell miljøsaneringsbeskrivelse før det gis igangsettingstillatelse, men dokumentene skal utarbeides som før og skal kunne vises ved tilsyn - Sluttrapport, med dokumentasjon på levering av avfall, skal sendes inn til kommunen sammen med søknad om ferdigstillelsesattest - Det er innført sentral godkjenningsordning for funksjonen prosjekterende for området miljøsanering - Det er innført sentral godkjenningsordning for funksjonen utførende for området riving og miljøsanering Se ekstern veiledning for tilgang til Byggesaksplanketter.