

KRAVSPESIFIKASJON (MINIMUMSKRAV)

1. Kravspesifikasjon for universaldreiemaskin for stål

- a. Støysvak universaldreierbenk m/egen nødstop og elektronisk motorbrems.
- b. Ca 7 KW motor
- c. Sving over vanger ca. 400mm
- d. Dreielengde ca. 1500mm
- e. Trinnløs variabel hastighet ca 50 – 1500 r/min
- f. Skal kunne ha utveksling for å takle de fleste gjengetyper.
- g. Boring i pinol skal være 75-80 mm.
- h. Følgende utstyr skal leveres:
 - 3-bakket chuck dia. ca. 250 -300 mm
 - Hurtigskiftende stålholder m/sideholdere
 - 4 stk stålholdere
 - Roterende senterspiss
 - Arbeidslampe
 - 16 millimeter borchuck som passer til bakdokka.
 - 2-akset digitalanlegg
 - 1 stk 4-bakket bakkskive, dia. ca. 300mm
 - Påbudt sikkerhetsutstyr m/sikkerhetsfunksjoner
 - Opplegg for kjøling
- i. Nettspenning 230V/400V omkoblingsbar.
- j. Dreiebenken skal leveres ferdig montert, på maskinføtter. Boltet fast og i gangkjørt på stedet.
- k. Garantibestemmelser skal oppgis.
- l. Leveringstid skal oppgis.
- m. Merke/Modell på de produktene som tilbys skal oppgis, og fullstendig teknisk spesifikasjon for de produktene som tilbys skal vedlegges tilbudet.
- n. Eventuelt tillegg utstyr utover det som er nevnt over skal beskrives og prissettes.
- o. Det kan gis tilbud på flere ulike maskiner.