

Rom Nr.	Romnavn	Areal kvm	Gulv	Vegg	Himling	Annet
GANGAREAL OG FELLESROM 1. ETG						
100	gang	33,1	Vinylbelegg.	Glassdører / glassfelt. Øvrige vegger; Synlig massivtre	Fast gipshimling horisontal	Fuktabsorbere nde matte i inngangsparti Hjørnebeslag og fenderlist
101	trapperom *)	19,9	Vinylbelegg	Vegg i akse E: Sparklet gips, malt slett fiberstrie. Øvrige vegger; Synlig massivtre	Åpent opp	Hjørnebeslag og fenderlist
102	fellesarealer	30,2	Vinylbelegg	Vegg i akse D: Synlig massivtre Resterende vegger; sparklet gips, malt slett fiberstrie. Keramiske fliser 10x10 mellom kjøkkenbenk og overskap	Fast gipshimling horisontal	
116	teknisk rom	10	Vinylbelegg	Vegg i akse A: Synlig massivtre Øvrige vegger: kryssfinér	Fast gipshimling horisontal	
117	sportsbod	8,6	Vinylbelegg	Vegg i akse A: Synlig massivtre Øvrige vegger: kryssfinér	Fast gipshimling horisontal	
118	sportsbod	5	Støvbundet betongdekke	Vegg i akse A: Synlig massivtre Øvrige vegger: kryssfinér	Fast gipshimling horisontal	
119	sportsbod	5	Støvbundet betongdekke	Vegg i akse A: Synlig massivtre Øvrige vegger: kryssfinér	Fast gipshimling horisontal	
120	sportsbod	5	Støvbundet betongdekke	Vegg i akse A: Synlig massivtre Øvrige vegger: kryssfinér	Fast gipshimling horisontal	
BASE FOR ANSATTE						
103	bøttekott	2,6	Vinylbelegg	Høytrykkslaminat	Fast gipshimling horisontal	
104	garderobe	4,2	Vinylbelegg	Høytrykkslaminat	Fast gipshimling horisontal	
105	hc wc	5,5	Vinylbelegg	Høytrykkslaminat luminanskontrast 0,4 i forh. til farge på fastmontert sanitærutstyr	Fast gipshimling horisontal	
106	garderobe	6,2	Vinylbelegg	Høytrykkslaminat	Fast gipshimling horisontal	
107	gang	8,7	Vinylbelegg	Sparklet gips, malt slett fiberstrie.	Fast gipshimling horisontal	
108	vaktrom	8,1	Vinylbelegg	Sparklet gips, malt slett fiberstrie.	Fast gipshimling horisontal	
109	lager	4,1	Vinylbelegg	Sparklet gips, malt slett fiberstrie.	Fast gipshimling horisontal	
110	medisinrom	2,2	Vinylbelegg	Sparklet gips, malt slett fiberstrie.	Fast gipshimling horisontal	
111	kontor	7,0	Vinylbelegg	Sparklet gips, malt slett fiberstrie.	Fast gipshimling horisontal	

BOLIG 1

112	gang/ opphold	36,5	Parkett lys eik	Vegg i akse 1 og vegg mellom akse A og B mot boden: Synlig massivtre Resterende vegger; sparklet gips, malt slett fiberstri.	Fast gipshimling horisontal	Hjørnebeslag
113	bad	10,6	Vinyl våtromsbelegg, sklihemmende (R10)	Høytrykkslaminat luminanskontrast 0,4 i forh. til farge på fastmontert sanitærutstyr	Fast gipshimling horisontal	
114	soverom	13,3	Parkett lys eik	Sparklet gips, malt slett fiberstri.	Fast gipshimling horisontal	
115	laderom	4,9	Vinylbelegg	Vegg i akse 1: Synlig massivtre Øvrige vegger: sparklet gips, malt slett fiberstri.	Fast gipshimling horisontal	

GANGAREAL OG FELLESROM 2. ETG

201	trapperom *)	9,5	Vinylbelegg	Vegg i akse E: Sparklet gips, malt slett fiberstri. Øvrige vegger; Synlig massivtre	Fast gipshimling horisontal	Hjørnebeslag
202	gang	45,7	Vinylbelegg	Vegger i akse 1 og 2: Synlig massivtre. Øvrige vegger: Sparklet gips, malt slett fiberstri.	Fast gipshimling horisontal	
215	bøttekott	3	Vinylbelegg	Høytrykkslaminat	Fast gipshimling horisontal	

BOLIG 2

203	bod	3,2	Vinylbelegg	Sparklet gips, malt slett fiberstri.	Fast gipshimling horisontal	
204	bad	6,8	Vinyl våtromsbelegg, sklihemmende (R10)	Høytrykkslaminat luminanskontrast 0,4 i forh. til farge på fastmontert sanitærutstyr	Fast gipshimling horisontal	
205	soverom	12,8	Parkett lys eik	Sparklet gips, malt slett fiberstri.	Fast gipshimling horisontal	
206	opphold/ kjøkken	26,4	Parkett lys eik	Vegg i akse B: Synlig massivtre. Øvrige vegger: Sparklet gips, malt slett fiberstri. Keramiske fliser 10x10 mellom kjøkkenbenk og overskap	Synlig massivtre	

BOLIG 3

207	bod	3,2	Vinylbelegg	Sparklet gips, malt slett fiberstri.	Fast gipshimling horisontal	
208	bad	6,8	Vinyl våtromsbelegg, sklihemmende (R10)	Høytrykkslaminat luminanskontrast 0,4 i forh. til farge på fastmontert sanitærutstyr	Fast gipshimling horisontal	
209	soverom	12,8	Parkett lys eik	Sparklet gips, malt slett fiberstri.	Fast gipshimling horisontal	
210	opphold/ kjøkken	26,4	Parkett lys eik	Vegg i akse C: Synlig massivtre. Øvrige vegger: Sparklet gips, malt slett fiberstri. Keramiske fliser 10x10 mellom kjøkkenbenk og overskap	Synlig massivtre	

BOLIG 4						
211	bod	4,3	Vinylbelegg	Sparklet gips, malt slett fiberstrie.	Fast gipshimling horisontal	
212	bad	9,1	Vinyl våtromsbelegg, sklihemmende (R10)	Høytrykkslaminat luminanskontrast 0,4 i forh. til farge på fastmontert sanitærutstyr	Fast gipshimling horisontal	
213	soverom	13,3	Parkett lys eik	Sengegavlvegg 2,7m; gips og tapet. Resterende vegger; sparklet gips, malt slett fiberstrie.	Fast gipshimling horisontal	
214	opphold/ kjøkken	31,5	Parkett lys eik	Vegg i akse D: Synlig massivtre. Øvrige vegger: Sparklet gips, malt slett fiberstrie. Keramiske fliser 10x10 mellom kjøkkenbenk og overskap	Synlig massivtre	

*) Trapp: Trapp i massivtre, vinylbelegg i innstrinn og opptrinn. Utføres med aluminium trappenese for sklisikring og trinnmarkering. Trappeløp utføres med forskriftsmessige taktile og visuelle markeringer med luminanskontrast min. 0,8 i forhold til trappens hovedfarge.