



SYMBOLFORKLARING:

- BRANNCELLEVEGG EI 60 [B60]
- FLAMME- OG RØYKBEGRENSENDE KONSTRUKSJON
- RØMNINGSRETNING
- ADKOMST/ANGREPSVEI BRANNVESEN
- ALTERNATIV RØMNINGSRETNING
- BRANNMANNSPANEL
- RØMNINGSVEI

DØRSKJEMA:

NR.:	TYPE:
1	EI 30-S [B30]
2	EI 30-CS [B30S]
3	EI 60-S [B60]
4	E 90 [F90]
5	E 30-CS [F30S]
6	E 30-S [F30]

MERKNADER:

RISIKOKLASSE: 3

BRANNKLASSE: 2

HOVEDBÆRESYSTEM R-60 [B 60]

SEKUNDÆRT BÆRESYSTEM R-60 [B 60]

BRANNALARMANLEGG: KATEGORI 2 DIREKTEKOBLET 110 SENTRAL
FOR ØVRIGE BRANNTEKNISKE KRAV, SE TILHØRENDE UTARBEIDET KONSEPT

KFR RIE-TEG FOR PLASSERING AV DETEKTORER, MANUELLE MELDERE, NØDLYS ETC

TEGNINGENE ER Å ANSE SOM KONSEPTTEGNINGER, OG SKAL LESES SAMMEN MED BRANNKONSEPT.

0	KONSEPT	2016-12-21	HMT0	MRWL	MRWL
Revisjon	Rettelser	Dato	Taget	Kontrollert	Godkjent
TILBUDSGRUNNLAG					
RAMBOLL					
Rambøll Norge AS Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy					
HALDEN KOMMUNE				RIBR	
IDD SKOLE					
1. etasje				Oppdragsnummer 1350016510	
BRANNTEKNIKK				Dokumentansvarlig HMT0	
				Tittel F-tegn-01.dwg	
				Målestokk A3/1:300	
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type
		01	F		20 001
				Prosjektfase	Revisjon
					0