

MAL FOR GROVRISIKOANALYSE

FORMÅL

Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av grovrisikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner i bygge- og anleggsbransjen.

Metode

Kategorier for sannsynlighet

Sannsynlighet	Beskrivelse
1. Lite sannsynlig	Sjeldnere hendelse enn pr. 1 000 år
2. Moderat sannsynlig	I gjennomsnitt en hendelse pr. 100 år
3. Sannsynlig	I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 år
4. Meget sannsynlig	I gjennomsnitt en hendelse pr. 1 år
5. Svært sannsynlig	Oftere enn en hendelse pr. år.

Kategorier for konsekvens

Konsekvens	Mennesker	Ytre miljø
1. Svært liten konsekvens	Ingen personskade	Ubetydelig skade
2. Liten konsekvens	Småskader, ikke varig	Lokal skade
3. Middels konsekvens	Kritisk, varig skade	Regional skade, restitusjonstid inntil 1 år.
4. Stor konsekvens	Dødelig skade, en person	Regional skade, restitusjonstid inntil 10 år.
5. Svært stor konsekvens	Dødelig skade, flere personer	Irreversibel skade

Risikomatrise

Sannsynlighet	Konsekvens				
	1 Svært liten	2 Liten	3 Middels	4 Stor	5 Svært stor
5 Svært sannsynlig	Middels	Middels	Høy	Høy	Høy
4 Meget sannsynlig	Lav	Middels	Høy	Høy	Høy
3 Sannsynlig	Lav	Lav	Middels	Høy	Høy
2 Moderat sannsynlig	Lav	Lav	Middels	Middels	Høy
1 Lite sannsynlig	Lav	Lav	Lav	Middels	Middels

Lav	Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig
Middels	Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes
Høy	Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak er nødvendig