

SABROE STEMPELKOMPRESSOR TERMINOVERHALING 10.000 TIMER A-Sett	Dokument/Document:	
	Spesifikasjon	
	Nr./No.:	
	Side/Page:	Av/Of:
	1	1
Dato/Date:		
8. Januar 2013		
Rev.Nr./No.:		Sign:
00		TGR/LDA



Overhalingen omfatter utskifting av følgende slitedeler:

- Pakninger for topp- og sidedeksel
- Ringplater for sug- og trykkventiler
- Bufferfjærer for arbeidsventiler
- Pakninger for sylindreforing
- Oljefilter
- Pakning for seglass
- Pakninger for sugfilter (kun T/SMC)
- Pakninger for oljefilter og trykkrør (kun T/SMC)
- En lagerskål (resten byttes som tillegg hvis behov) (kun T/SMC)
- Testing av sikkerhetsautomatikken for kompressoren

Øvrige deler som eventuelt bør skiftes grunnet kompressorens tilstand, alternativt oppgradering, skal skiftes etter kundens samtykke og vil fremkomme som tillegg.

Eventuell rengjøring av gjengrodd vanndeksler er tillegg.

Etter driftstid på 10.000 timer er det normalt ikke behov for å skifte pakkboks, stempel- og oljeskraperinger og omfattes således ikke av tilbudet.

Eksklusive:

- **Olje**

Vi kan imidlertid levere olje fra vårt lager og ber Dem vennligst gi oss beskjed hvis dette er ønskelig.

- **Elektromotor**

Kontroll og eventuell Laseroppetting er ikke inkludert, men kan utføres etter behov mot tilleggsbestilling.