

SABROE STEMPELKOMPRESSOR TERMINOVERHALING 20.000 TIMER B-Sett		Dokument/Document:	
		Spesifikasjon	
		Nr./No.:	
		Side/Page:	Av/Of:
		1	1
		Dato/Date:	
		8. Januar 2013	
Rev.Nr./No.:		Sign:	
00		TGR/LDA	



Arbeidet omfatter utskifting av følgende slidedeler:

- Pakninger for topp-/sidedeksel
- Ringplater for sug- og trykkventiler
- Bufferfjærer for arbeidsventiler
- Stempel- og oljeskraperinger
- Pakninger for sylindreforing
- Oljefilter
- Pakninger for seglass
- Pakninger for sugefilter (kun T/SMC)
- Pakninger for oljefilter, trykkrør (kun T/SMC)
- Lagerskåler + låsemuttere (ikke T/CMO/HPO)
- Testing av sikkerhetsautomatikken for kompressoren

Øvrige deler som eventuelt bør skiftes grunnet kompressorens tilstand, alternativt oppgradering, skal skiftes etter kundens samtykke og vil fremkomme som tillegg.

Eventuell rengjøring av gjengrodd vanndeksler er tillegg.

Eksklusive:

- **Olje**

Vi kan imidlertid levere olje fra vårt lager og ber Dem vennligst gi oss beskjed hvis dette er ønskelig.

- **Pakkboks**

Om det før overhaling er registreres oljelekkasje utover normalverdier kan pakkboxen fordelaktig bestilles og skiftes koordinert med overhalingen. Maks tillatt oljelekkasje bør ikke overskrides!

Sabroe kompressortype	Normalverdier ml/24h	Maks tillatt, ml/24h
(T)CMO / HPO	2,5 – 10	25 (1 drypp/min)
(T)SMC / HPC 104-108	5 – 20	50 (2 drypp/min)
(T)SMC 112-116	5 – 20	50 (2 drypp/min)

- **Elektromotor**

Kontroll og eventuell Laseroppetting er ikke inkludert, men kan utføres etter behov mot tilleggsbestilling.