

Armaturliste belysning



Oppdragsnummer: 5167683
Oppdragsnavn: Kirkeparken
Oppdragsgiver: Moss kommune

	Område	Armaturtype	Lyskilde	Farge	Lysfarge	Kapsling	Optikk	Referanseprodukt	Effekt [W]	Antall	Kommentar
UP01	Gangstier	Pullert	LED 550 lm	Sort	3000 K	IP65	Gangveioptikk	Bega 88659	12	21	Leveres inkl. fundament.
UP02	Allé	Stolpearmatur	LED 3274 lm	Sort	3000 K	IP66	Asymmetrisk	Bega 99515-K3	26	9	Benytte eksisterende master, antall må sjekkes ved befarng på stedet før bestilling
UP03 (mast nr. 6)	Trapp 1	Historisk lyktestolpe	LED filament E27 470 lm	Sort	2700 K	IP65	na	Molo as Belysningsstolpe h260cm	5	1	Med lyskilde: Megaman LED filament Classic 470lm. Leveres med fundament.
UP04	Isflate	RGBW-lyskaster	LED 3500 lm	Sort	RGBW	IP66	8-40°	Bright Electron Storm Wash 61 Zoom RGBW	180	10	Med tilbehør: avskjermingshette Top hat / holder (farge: sort). Vekt 9 kg. Inkl. kabler IP67
UP05	Isflate	Movinghead	LED 12000 lm	Sort	RGBY	IP65	na	Bright SGM G-spot Movinghead POI	1100	2	Med brakett for mast og kabler IP67. Standby power 75W. Vekt 52 kg
UP06	Skulptur Elg	Lyskaster	LED 2529 lm	Sort	4000 K	IP65	20°	Bright Electron Curve ARL.038	36	1	Med tilbehør: avskjermingshette Top hat (farge: sort)
UP07	Trær	RGBW-uplight	LED 3500 lm	na	RGBW	IP67	19°	Bright Martin Inground 410	142	4	Med avblendingsskjerm
UP08	Trapp 2	Lyskaster	LED 1927 lm	Sort	2700 K	IP65	20°	Bright Electron Curve ARL.039	36	1	Med tilbehør: avskjermingshette Top hat (farge: sort)
UP09	Paviljong	Lampeholdere	LED filament E27 470 lm	Hvit	2700 K	IP54	na	Ifö Electric 84,5 mm sokkel + klar glasskuppel Ø150 mm	5	9	Med lyskilde: Megaman LED filament Classic 470lm
Master nr. 1-5	Master	Master 6 m	na	Sort	na	na	na	Vik Ørsta	na	5	Med utligger. Inkl. fundament. NB for samlet vekt utstyr 95 kg (inkl. høytaler)
Mast nr. 7	Mast ved skulptur	Mast 8 m	na	Sort	na	na	na	Vik Ørsta	na	1	Inkl. fundament
										64	

F01	2017-05-19	For anskaffelse	MaGaa	GBH	GBH
D01	2017-05-08	For godkjenning hos oppdragsgiver	MaGaa	GBH	GBH
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult.
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
Norconsult AS | Pb. 626, NO-1303 Sandvika | Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika