

Hjelpesluk HS5 Plan
A1=1:20

Infiltrasjonssandfang IFS1 Plan

	STYKKELISTE IFS1 og HS5	MATERIAL	DIMENSJON	ANT.
1	Slukrist i fast ramme	STJ	650	3
2	Avslutningsring	Resirk.mat	650	3
3	Justeringsring m/fals. H.var. tilpasses ferdig terreng	BTG	650	3
4	Eksenfrisk kjeGLE m/fals, H =500	BTG	650/1000	1
5	Bunnkum, H= min 1500 (infiltrasjonssandfang)	BTG	650	1
6	Kumring, H = var, m/fals	BTG	650	1
7	Prefabrikeret hjelpesluk, H=540 m/fals	BTG	650	1
8	Borepakning F910-AR200 eller likeverdig	GU	200	4
9	DV overgang til glattrør 200/200	-	150	1
10	Frostoverløp	PE	110	1
11	Overløp	PE	110	1
12	Nødoverløp til SF1	DV D	150	1
13	Dykker	-	-	1

Hjelpesluk HS5
A1=1:20

Infiltrasjonssandfang IFS1

Typisk sandfang
A1=1:20

Tegnforklaring

Merknader

Høyde kum tilpasses ferdig
terreng

Henvisninger

-	-	-	-	-
Rev.	Beskrivelse	Ench liste	Dato	Tegn. Konfr. Godkj.
	Gjøvik kommune Jernbaneparken sør, Gjøvik		Original formal A1	Pag VA
	Normaltegning sandfang, detaljtegning IFS1 og HS5		Status Tilbudsgrunnlag	
			Målestokk 1:20 (A1)	
Multiconsult www.multiconsult.no		Dato 31.05.2017	Konstr./Tegnet HJSH	Kontrollert TOP
Oppdragsgiver 1294 37		Tegner: GH003		Godkjent VL
				Rev.