

SPESIFIKKE SNITT FOR TRASEENE 5 - 7 - 8

Grøfter med dybde over 4,5 meter må graves innenfor spunt. Grøfter med dybde fra 2,5 til 4,5 meter kan graves innenfor grøftekasser.

Dver beskytteseslaget kan egnede eksisterende masser benyttes.

Større steiner fjernes.

Graveskråning 1:2,5 gjelder generelt for grøfter fra 2 til 4 meter dybde.

Grøfter inntil 2 meter graves med skråningsvinkel 2:1

Rev.	Dato	Revideringen gjelder				Nr.	Saksst.	Sidem k.	Oppdr.p.a.
SKEDSMO OG NITTEDAL KOMMUNER						Tegnet av JSIL	Saksbehandler JSIL		
AVLØPSPUMPESTASJON PA6 MED TILHØRENDE AVLØPSPUMPELEDNING TIL RA-2						Sidemannskont. CAJO	Oppdragsansvarlig JSIL		
UTOMHUS LEDNINGSANLEGG GRØFTESNIITT SPESIFIKKE SNIITT						Fag	Målestokk 1:100 (A1)		
						Dato 24.06.2016	1:200(A3)		
 						Oppdragsnr. A063951/3	Status ANBUDESTEGNING		Rev.
						Tegning nr.		B31	