

GENERELLE DOKUMENTER

Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing

1	Om beredskapsplanen
2	Aksjonsplan ved akutt forurensing Ved: • Brann/eksplosjon • Utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer • Utslipp av oljeprodukter/kjemikalier • Utslipp av gass/vesker under trykk
3	Aksjonsplan ved akutt forurensing Ved: • Utslipp av spillvann • Vannledningsbrudd
4	Aksjonsplan ved akutt forurensing Ved: • Funn av ukjente deponier/forurenset grunn
5	Rapporteringskjema
6	Saksbehandlingsrutiner

Beredskapsplan

1.1 DEFINISJON

Hensikten med denne beredskapsplanen er:

1. å begrense miljøpåvirkninger forårsaket av akutte forurensningssituasjoner
2. sørge for riktig saksbehandling.

Forskrift av 09.07.1992 nr. 1269, om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, definerer akutt forurensning som:

”Med akutt forurensning menes forurensning av betydning, som inntreffer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven.”

Følgende forhold antas å ha så høy miljørisiko at beredskapsplan for disse forholdene må være utarbeidet før arbeidene igangsettes:

- Brann / eksplosjoner
- Utslipp / Spill
- Funn av deponier / forurenset grunn

Forebyggende tiltak er innarbeidet i anbudsmaterialet og inngår derfor ikke her.

1.2 ANSVARSFORHOLD

Denne beredskapsplanen skal oppbevares tilgjengelig for alle på anlegget, og alle som er fast knyttet til anlegget skal kjenne beredskapsplanens innhold. Alle nødvendige telefonnummer skal være fylt ut i aksjonsplanene før arbeidene starter.

Entreprenøren er ansvarlig for å forebygge at det oppstår situasjoner som kan medføre forurensningsfare ved gravearbeider eller andre inngrep i grunnen.

Videre må alle informeres om den fare for forurensning som er forbundet med anleggsvirksomheten, og det må presiseres hvilket ansvar som påligger hver enkelt som er knyttet til anlegget og som ved sine handlinger kan forårsake forurensning og forurensning av anleggssted og vassdrag.

Dersom det blir oppdaget forurensning i grunnen som ikke kan lastes entreprenør eller at entreprenør har forårsaket forurensningen, skal arbeidene stoppes og meldes i henhold til vedlaget aksjonsplan.

1.3 VARSLING

Forskriften sier at den ansvarlige for akutt forurensning plikter straks å varsle, og sier samtidig at enhver annen enn den ansvarlige også har varslingsplikt. Den første som oppdager forurensningen skal altså varsle om dette.

Varsling av øvrige instanser fremgår av den enkelte aksjonsplan. Brannvesenet vil ved alle henvendelser om forurensning av betydning varsle politiet og Røyken kommune, kommunalteknisk avdeling.

1.4 UMIDDELBARE TILTAK

I aksjonsplanene er det listet opp en del tiltak som bør gjøres for å begrense skadevirkningene ved en akutt situasjon. Tiltakene er lite omfattende, fordi det i mange

tilfeller vil være forbundet med risiko å håndtere forurensende stoffer. Videre forutsettes det at brannvesenet er varslet, og vil ankomme skadestedet med riktig mannskap og utstyr.

Det viktigste man i slike situasjoner kan gjøre, er ofte å forsøke å skaffe informasjon om hva slags type stoff som forårsaker forurensningen, og hvor store mengder det er snakk om. Disse opplysningene gis videre til brannvesenet så raskt som mulig, sammen med opplysninger om spesielt sårbare installasjoner og resipienter i nærheten.

1.5 VIDERE SAKSBEHANDLING / RAPPORTERING

Ved aktuelle situasjoner som inngår i denne beredskapsplanen vil en av de varslede instanser, brannvesenet eller overordnet vakt VA-drift, håndtere situasjonen i den akutte fasen. Når den akutte fasen er over, vil de forskjellige situasjoner kreve forskjellig handling og rapportering for å fullføre saksbehandlingen.

For riktig saksbehandling og rapportering i slike saker anbefales å ta kontakt med Røyken kommune, kommunalteknisk avdeling. Denne instansen skal uansett motta rapport fra den som er ansvarlig for forurensningen eller den som avdekker eksisterende deponi eller forurenset grunn. Rapporteringen skal gjøres på vedlagte rapporteringsskjema.

Side 8: Rapporteringsskjema

Side 9: Saksbehandlingsrutiner

Aksjonsplan ved akutt forurensning.

- Ved:
- Brann og eksplosjon
 - Utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer
 - Utslipp av oljeprodukter / kjemikalier
 - Utslipp av gass / væske under trykk

VARSLING:

1. Ring Røyken Brannvesen, tlf. 110
2. Varsle overordnet vakt, VA-drift, Røyken Kommune, (driftssentralen) , tlf. 31 29 60 00, vakttelefon 95 78 70 74
3. Varsle byggeleder, tlf.
verneleder, tlf.

TILTAK:

1. Forsøk å stoppe utslippet (hvis mulig uten fare for mannskapets sikkerhet).
2. Begrense spredning (hvis mulig uten fare), f.eks. ved å avskjære dreneringsveier, benytte absorbenter dersom sølet er av kjente olje- eller dieselprodukter osv.
3. Kartlegge hva slags stoff, og hvor stor mengde vi har med å gjøre.
5. Sperre av området.
6. Klargjøre adkomst for brannvesenet.

NB!

- Unngå åpen ild eller varmekilder
- Ikke benytt pumper ved håndtering av mediet
- Dersom man ikke kjenner innholdet i sølet, eller vet at absorbenter er godkjent til oppsamling av det bestemte produktet skal man ikke benytte absorbenter – feil bruk kan medføre farlige situasjoner !.

Aksjonsplan ved akutt forurensning.

Ved: ● Utslipp av spillvann

VARSLING:

1. Ring overordnet vakt, VA-drift, Røyken Kommune, (driftssentralen) , tlf. 31 29 60 00, vakttelefon 95 78 70 74
2. Ring Røyken, kommunalteknisk avdeling, tlf. 31 29 60 00
3. Ring Røyken Brannvesen, tlf. 110
4. Varsle byggeleder, tlf.
og verneleder, tlf.

TILTAK:

1. Forsøk å stoppe utslippet
2. Begrense spredning, f.eks. ved å avskjære dreneringsveier, pumpe opp i nedstrøms spillvannskum osv.
3. Nødvendig avsperring av området

Aksjonsplan ved akutt forurensning.

Ved: ● Vannledningsbrudd

VARSLING:

1. Ring overordnet vakt, VA-drift, Røyken Kommune, (driftssentralen) , tlf. 31 29 60 00, vakttelefon. 95 78 70 74
2. Ring Røyken Brannvesen, tlf. 110
3. Varsle byggeleder, tlf.
og verneleder, tlf.

TILTAK:

1. Begrense spredning, for eksempel ved å avskjære dreneringsveier, pumpe opp i nedstrøms overvannskum osv.
2. Nødvendig avsperring av området
3. Ved store vannmengder, varsle naboer, midlertidig veisperring osv.

Aksjonsplan ved akutt forurensning.

Ved: ● Funn av ukjente deponier og / eller forurenset grunn

VARSLING:

1. Ring Røyken kommune, kommunalteknisk avdeling, tlf. 31 29 60 00
2. Varsle byggeleder, tlf.
og verneleder, tlf.

TILTAK:

1. Stans arbeidet
2. Vurder å begrense spredning ved f.eks. skade på beholdere med ukjent innhold, gjennom å avskjære dreneringsveier osv.
3. Nødvendig avsperring av området

NB! ● Unngå nærkontakt med mediet.
● Unngå bruk av åpen ild

Rapporteringskjema for akutt forurensning og funn av deponier / forurensset grunn.

Fylles ut av: • Entreprenøren

Sendes til: • Røyken Kommune, kommunalteknisk avdeling,
Rådhuset, 3440 Røyken
• Byggherrens representant / byggeleder

Forurensningssted	Anlegg Adresse G.nr. / br.nr.
Type forurensning ☐ Akutt forurensning ☐ Funn av deponi / tanker ☐ Funn av forurensset grunn	Diesel ☐ Bensin ☐ Olje ☐ type Kjemikalier ☐ type Annet ☐ beskriv
Omfang av forurensning ☐ Utslipp på land ☐ Utslipp til sjø eller elv ☐ Utslipp til ledningsnett	Registrert spredning Mengde Registrert skade
Hvem forårsaket skaden	
Årsak (kort beskrivelse)	
Tidspunkt for skade eller funn	Dato: Klokkeslett:
Varsling utført	☐ Brannvesen, varslet kl. ☐ Overordnet vakt VA-drift, varslet kl. ☐ Andre, beskriv
Gjennomførte tiltak (kort beskrivelse)	
Rapportering utført av: (underskrift)	Firma: Navn: Dato:

Saksbehandlingsrutiner.

Ved • Funn av ukjente deponier og / eller forurensset grunn.

Umiddelbar varsling (forutsettes utført i hht. aksjonsplanen):

- Ring Røyken kommune, kommunalteknisk avdeling.
- Varsle byggeleder og entreprenørens verneombud / verneleder.

Umiddelbare tiltak:

- Gjennomføres i hht. aksjonsplanen.

Videre saksbehandling:

Tiltakshaver skal sørge for at saken behandles videre i tråd med de aktuelle lover og forskrifter. Ved funn av ukjente deponier eller forurensset grunn, vil byggherren ha ansvaret for den videre saksbehandling inntil den som er ansvarlig for forurensningen er funnet.

Byggherre og entreprenør må regne med at forurensningsstedet ikke skal håndteres før klarsignal er gitt fra kommunalteknisk avdeling i Røyken kommune. De vil og kunne gi råd vedrørende hvordan saken skal håndteres.

- 1 Kontakt Statens Forurensningstilsyn (SFT)/Røyken kommune, kommunalteknisk avdeling for å få oppgitt en oversikt over hvilke firmaer som er godkjent for undersøkelse og rapportering av deponier / forurensset grunn.
- 2 Engasjer et av de godkjente firmaene til å utføre prøvetaking/analyse. Analyseresultatene skal sendes til Røyken kommune, kommunalteknisk avdeling. Dette firmaet vil da også kunne være rådgiver for den videre prosessen / saksbehandlingen, og vil kunne si noe om forventet omfang med tanke på økonomi og tidsforbruk.
- 3 Røyken kommune, kommunalteknisk avdeling vil i de fleste tilfeller ta en beslutning som er overensstemmende med rapportens konklusjon. Det anbefales å benytte denne tiden til å forberede gjennomføring av de tiltakene som rapporten anbefaler.
- 4 Først når vedtaket fra Røyken kommune, kommunalteknisk avdeling foreligger, kan arbeidet på det forurensede stedet tas opp igjen.

REFEERANSER / VEDLEGG