

Kravspesifikasjon

Krav til hjullaster:

- Vekt 13,5 tonn til 17 tonn.
- Minimum motorstyrke 125 KW-230 KW nominell effekt.
- Minimum topphastighet på vei 45 km/h.
- Spakstyring
- Sentralsmøring
- 2-sonesystem for olje
- Tilstrekkelig oljeuttak for etterspurt utstyr
- Tilstrekkelig med el-uttak for etterspurt utstyr
- 2 sett dekk, sommer og vinter, montert på felg.
- NATO-type tilhengerfeste
- Arbeidslyspakke
- Varsellys
- Ryggekamera
- Elektrisk oppvarmet frontrute
- Elektrisk oppvarmede vindusviskere på frontrute
- Elektrisk oppvarmede speiler, samt elektrisk justerbare
- Vidvinkelspeil høyre side
- Elektrisk oppvarmet sete
- Skinnsete
- Aircondition
- DAB+ radio
- Bluetooth handsfree
- Hjullaster må være CE godkjent i Norge.

Utstyr til hjullaster

- Alt utstyr må være CE godkjent i Norge
- Alt utstyr skal ha hurtigfeste type Volvo BM.
- Maskin og utstyr skal virke slik at fremdrift for maskindel og drift av utstyrsdel skal kunne kjøres uavhengig av hverandre.
- Klippeaggregat
 - Rekkevidde minimum 6 meter, maks 7 meter fra maskindel
 - Manøverspak Danfos Proff 1 eller med tilsvarende funksjonalitet
 - Maksimum 2,5 meter bredde i transportstilling
 - Oljedrift fra maskindel
 - Klippehode med kjetting tilpasset klipping langs vei. Minimum bredde 1,25 m maks 1,5m.

- Strøkkasse
 - Oljedrift fra maskindel
 - Galvanisert stål
 - Hydraulisk drev skal sitte beskyttet og ikke stikke ut på utsiden av strøkkassen
 - Omrører i kassen
 - Regulerbar oljemengde
 - Bredde maks 2,5 meter
 - Kapasitet 2,3 til 2,5 m³

- Skuffe til grus
 - Maks 2,5 m bred
 - Kapasitet 2 – 2,4 m³
 - Utskiftbare tenner

- Skuffe til snø
 - Maks 2,5 m bred
 - Kapasitet 2 – 2,4 m³
 - Rett kant på skuffe

- Snøfreser – to trinns fres(opsjon)
 - Innmaterhjul minimum 90 cm
 - Utkasterhjul minimum 100 cm
 - Bredde maksimum 2,5 meter
 - Vekt minimum 1400 kg
 - Hydraulisk drift
 - Hydraulisk styrt tut

- Gatekost (opsjon)
 - Maksimum transportbredde 2,5 meter
 - Maksimum arbeidsbrdde 2,85 meter
 - Vanntank minimum 250 liter
 - Effektiv avfallskapasitet 250 liter
 - Oljedrift
 - Hydrauliske drev skal være plassert beskyttet og ikke stikke ut fra skroget
 - Hurtigkobling for gjennomspyling/rengjøring av kostemaskinen.
 - Indikator på innstillinger

Serviceavtale (opsjon)

- Årlig serviceavtale ut ifra maskinens serviceprogram
 - Komponent- og drivlinjegaranti
 - Skal inneholde service på stedet
 - Utrykning ved driftsstans –responstid 4 timer (utenfor normal arbeidstid, neste morgen).
 - Sakkyndig kontroll, inspeksjonsrapport og overslag over nødvendige reparasjoner

Innbytte

Fendt 415 2008 mod 8896 timer

Volvo L120 1988 mod 18478 timer

Volvo L120 1991 mod 17026 timer

Utstyr

Se vedlagt oversikt i eget vedlegg