

Vedlegg 2	Kravspesifikasjon med minimumskrav og tildelingskriterium	<i>Svar på (kategori B) gis i kommentarfeltet eller med referanse til hvor i tilbudet de finnes. Kommentarene/redegjørelsene på tildelingskriteriene vil bli brukt ved evaluering av tilbudet.</i>
------------------	--	--

Kategori A = minimumskrav
Kategori B = tildelingskriterier

Pkt.	Beskrivelse av kravet	Kategori	Krav til dokumentasjon
1	PRIS		
1.1	Alle priser skal oppgis i NOK eks. mva.	A	
2	KVALITET/FUNKSJONALITET		
2.1	Generelle krav motorer		
2.1.1	Ny eller laboratoriekjørt/demokjørt motor som ikke har vært brukt i fartøy.	A	Ja
2.1.2	Motoren skal være moderne og som produsenten har i sitt motorsortiment per i dag.	A	Ja
2.2	MARINE FRAMDRIFTSMOTORER		
2.2.1	Funksjonalitet		
	MARIN MEDIUM SPEED FRAMDRIFTSMOTOR/GENERATORMOTOR som skal levers med følgende spesifisering:		
2.2.1.1	Rekkemotor, 6 sylindre, turboladet. Motoren skal ikke være common-rail type.	A	Ja
2.2.1.2	Motoren må være «startklar» og kunne turnes på startluft.	A	Ja
2.2.1.3	Max RPM: 1000 rpm	A	Ja
2.2.1.4	Indikatorraner på sylindre	A	Ja
2.2.1.5	Minimum KW: 1 100 KW	A	Ja
2.2.1.6	Maks vekt: 22 tonn.	A	Ja
2.2.1.7	Maks testtimer: 1500 timer.	A	Ja
2.2.1.8	Motoren leverast nylakkert.	A	Ja
2.2.1.9	Motoren må kunne utføre defleksjonsindikering(klokking) av veiv.	A	Ja
2.2.1.10	KJØLING: Påhengt ferskvannspumpe høytrykk (HT)	A	Ja
2.2.1.11	STARTMETODE: Startluft med startluftfordeler	A	Ja
2.2.1.12	SMØRING: Påmontert smøreoljepumpe og primerpumpe	A	Ja
2.2.1.13	OPPBYGGING: Motoren leveres på fundament ramme eller føtter.	A	Ja
2.2.1.14	INSTRUMENTERING: Minimum instrument for oljetrykk/temperatur og kjølevannstemperatur/trykk, eksostemperatur og ladelufttrykk.	A	Ja
2.2.1.15	UTSTYR: Motor komplett med fødepumpe og enhetsinjektor i hver sylindertopp. Elektronisk regulator, dieselfilter, turbofilter, sykron/- sentrifugal oljerenser/oljefilter.	A	Ja
2.2.1.16	DIVERSE UTSTYR: • Verktøy for overhaling og service av spesifikk motor samt spesial/løfteverktøy • Reservedelskatalog • Instruksjonsbok med operasjons og vedlikeholdsdetaljer	A	Ja
2.2.1.16	KLASSESELSKAP: Ingen.	A	Ja
3	GJENNOMFØRING		
3.1	Levering		
3.1.1	Ønsket leveringsdato: 15.01.2018	A	
3.1.2	Etterspurte leveranser skal være fritt levert inkludert montering, idriftsetting samt nødvendig justering og oppretting fram til bestilte spesifikasjoner er oppnådd.	A	
3.1.3	FDV dokumentering	A	