



1. Samarbeid med elektrofirma vedrørende kjærnebor for elopplegget generelt

Krav gruppe 2 rom.

28m2 gulvflate. Oppgradering gulv, vegg og tak - antistatisk gulvbelegg.

Kle igjen dagens lysåpning/inngang El60 strålingssikker
El60 vegg - sparkel og malingflick.

Betongskjæring for ny dør. Lever/monter dør 1000 + 400mm høgre
EI30 R'w 38dB - strålingssikker. Skjæres ca 450mm inn fra lysåpning med bare ett langskjær.
Legg om trykkluftkrane i utsparing betong dersom det kommer i konflikt

Betongskjæring i vegg for vindu 1300x800mm EW120 strålingssikker.
Lever og monter vindu. Lydisolering ikke nødvendig.

- PS: Må dokumenteres av CT leverandør at er tilstrekkelig for sengetransport

Oppgradering gulv, vegg og tak 10m2 gulvflate.

Fjerne 2 fløys ståldør.

Ny dør høyre 1M strålingsklassifisert

Ny dør venstre 1M stål galvanisert (A120) på magnet

fjerne eksisterende toalettrom (4m2)
demontere sanitærutstyr og flytt disse hit-
toalet/sisterne henges opp på vegg.
Montere gardin på skinner

Nødvendig arbeid på rørinnkassing for tilkopling
SISTERENDE DØR SNUES OG MAGNET ETABLERES.

[illegible]