

Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon

Punkt 1.

1.etg. Ny skole mot nord-vest:

Skifte ut eksisterende vinduer, montere inn vedlikeholdsfrie PVC-vinduer.

Det er 15 stk med fast karm og 8 stk. til å åpne.

Mål på eksisterende vinduer ser ut til å være 119x219. Eksisterende vinduer inneholder PCB.

Det skal bygges nye skjørt over vinduer, ca 75 cm.

De nye vinduene skal ha mål 115x139 cm.

Vinduene leveres ferdig foret og listet innvendig.

Punkt 1-2.

Vegg under vinduer:

Rive eksisterende kledning.

Utvendig vegg er tenkt foret ut med 48x98mm, isolert med 100 mm Glava, vindsperre, 36x98 mm utlekting og vedlikeholdsfrie slagkraftige plater type Cemperit 8 mm.

Lengde på vegg er 32m. og høyde er 1,10 m. Mål bør kontrolleres.

Punkt 2.

SFO mot sør-øst:

Skifte ut eksisterende vinduer, montere inn vedlikeholdsfrie PVC-vinduer med lys og varmedempende glass.

Glassene skal ha min 70 % varmedemping og maks 40 % lysdemping.

Det er 6 stk med fast karm og 5 stk. til å åpne.

Mål på eksisterende vinduer ser ut til å være 119x219. Eksisterende vinduer inneholder PCB.

Det skal bygges nye skjørt over vinduer, ca 75 cm.

De nye vinduene skal ha mål 115x139 cm.

Det skal gis en opsjonspris på screens til vinduene.

Vinduene leveres ferdig foret og listet.

Punkt 2-2.

Rive eksisterende kledning.

Utvendig vegg er tenkt foret ut med 48x98mm, isolert med 100 mm Glava, vindsperre, 36x98 mm utlekting og vedlikeholdsfrie slagkraftige plater type Cemperit 8 mm.

Veggen har målene: høyde 1,30 m og lengde ca 16 m + gesimshøyde 0,5m og lengde ca 16 m.

Punkt 2-3.

Oppgradering SFO og tilhørende korridor innvendig.

SFO skal oppgraderes med ny lydhimling med LED-belysning, ferdigmalte mdf-plater på vegg og nytt gulvbelegg av typen Tarkett Accent med PUR-overflate eller tilsvarende. I tillegg skal kjøkken oppgraderes ved at to tilstøtende rom åpnes og tas i bruk som en del av kjøkkenet.

Areal som skal oppgraderes har en gulvflate på ca 170 m2.

Punkt 3.

Gammel del mot nord-vest:

Skifte ut eksisterende vinduer, montere inn vedlikeholdsfrie PVC-vinduer i korridor.

Det er 10 stk faste vinduer 119x59 cm, 4 stk vinduer 119x59 cm til å åpne, 3 stk faste vinduer 119x149 cm, Dagens små vinduer er 79 cm høye. Vegg under de nye vinduene må tilpasses ny høyde på 59 cm.

Skifte ut vinduer i grupperom., montere inn vedlikeholdsfrie PVC-vinduer.

Det er 1 stk 139x153 til å åpne og 2 stk 119x147 til å åpne.

Vinduene leveres ferdig foret og listet.

Punkt 3-2.

Rive eksisterende kledning:

Utvendig vegg er tenkt foret ut med 48x98 mm, isolert med 100 mm, Glava, vindsperre, 36x98 mm utlekting og vedlikeholdsfrie slagkraftige plater type Cemperit 8 mm.

Veggen har målene: høyde 1,30 m og lengde 34 m + gesimshøyde 0,5 m og lengde 34 m.

Det skal medregnes nytt beslag på gesimskasse.

Gjeldende for alle punkter:

Tilbyder skal ta alle nødvendige kontrollmål før bestilling av vinduer og materiell.

Punkt 4.

Ny utvendig trapp i terreng:

Det skal bygges ny utvendig trapp foran hovedinngang med en bredde på 2 meter. Denne skal bygges telefritt med innebygde varmekabler.

Det må legges frostsikker drenering ned til nærmeste kum.

