

Pos.nr:	Antall	Beskrivelse:	Fabrikat	Modell	Dim i millimeter	Elektro						Vann og Avløp					Kommentar	Testkjørt	Opplæring
						KW	Volt/Hz	Fase	F/S	sentralkjøl	Høyde	VV	KV	Høyde	Avløp	Høyde			
1.1	1	Kombidamper				17,6	400	3	S				x		x		Avløp i sluk		
1	1	Håndvask										x	x		x				
2	1	Kurvogn																	
3	1	Oppvaskbenk, utmating med underhyle			1100x650x900														
4	1	Hetteoppvaskmaskin med såpe- og tørremiddel pumpe, skylle- og avløpspumpe				7,1	400	3	S			x			x		avløp i sluk		
5	1	Oppvaskbenk med kum			1100x650x900							x	x		x		Høyde bredde tilpasses benk for innlevering oppvask		
6	1	Oppvask innlevering med dører i front og 3 hull for avfall/bestikk			2000x1000x900												Tilpasses uu - H=800. se beskrivelse skjema 183		
7	1	Utleveringsbenk i htl med brettbane og skapseskjoner under. Leverese med front utad			6100x650+300x900												Tilpasses uu - H=800. se beskrivelse skjema 183		
8	2	Varmeplate				1,5	230	1	S								dobbel stikkontakt		
9	1	Kjøledisk			1202x700x900/1550	0,75	230	1	S										
10	2	Dispneser for drikke	Anne leveandør			0,5	230	1	S										
11	1	Kjølebenk med 3 dører			1633x700x900	0,75	230	1	S										
12	1	Rustfri arbeidsbenk med skapdøre og skuffeseksjon og kum			1000x700x900							x	x		x				
13	1	Laminat overskap																	
14	1	Kjøleskap			595x640x1875	0,75	230	1	S								integreert i skap		
15	3	Høyskap i htl			600x580x2100														
16	1	Håndvask										x	x		x				
17	1	Alu reol i 4 plan for gryter			800x500x1800														
18	1	Rfr benk med kum og en skuffeseksjon og underhulle			2200x650x900							x	x		x				
19	1	Overhulle i 2 plan i rustfritt stål			1500x400														
20	1	Mikser 30L				2	230	1	S										
21	1	Rustfrittarbeidsbord med underhulle på hjul			600x1500x900														
22	1	Trillebord			850x600x900														
23	1	Rustfritt arbeidsbord med underhulle																	
23A	1	OPSJON: Kokegryte100L				21	400	3	F			x	x				oppstikk fra gulv		
23B	1	OPSJON: Stekepanne J425				13,2	400	3	F			x	x				oppstikk fra gulv		
24	1	Kokebord med hele plater				15	400	3	S										
25	1	Avlastningsbenk med underhulle			500x800x900														
25A	1	Veggmontert armatur med lang tut for på fyll av vann til gryter og stekepanne	Annen levrandør									x	x						
26	1	Kombidamper 10x1/1GN med automatisk vaskeprogram				17,6	400	3	S				x		x		Avløp i sluk		
26A	1	Varmeskap som staiv til kombidamper				1,5	230	1	S										
27	1	Lagerreoler i aluminium, 4 plan			1300+1100+1000x500x1800														
28	1	Kjølerom med integrert aggregat, leveres med gylv og hyller			2000x1800x2100	1	230	1	S								Stikk 2300mm over gulv	Se beskrivelse skjema 183	
29	1	Fryseskap 600L			695x855x2010	0,7	230	1	S								Stikk 2100mm over gulv	Tilpasses uu 300 mm fra dør	
		HUSK : Alle 3-fas 400V med NPE. HUSK : Hjelpekontakter over arbeidsbenker.				Total effekt pr. enhet			F=fast tilkobling S= Stikkontakt			Varmtvanns tilkobling	Kaldtvanns tilkobling		Avløps tilkobling				
Sted & dato:																			
		Testkjørt		Opplæring					Opplæring										
Signaturer:																			
		Norrøna Storkjøkken AS		Norrøna Storkjøkken AS					Bruker										
JA	NEI																		
		Kunde har fått tilbud om serviceavtale																	
JA	NEI	Vi som kunde bekrefter herved at vi har fått en innføring i daglig rengjøring og vedlikehold av utstyret levert av Norrøna Storkjøkken AS.																	
		Vi som kunde er ansvarlig for at denne informasjonen blir videreformidlet ved turn-over til eventuelt nyansatte.																	
		Kunden må signere på at opplæring er gjennomgått, for at garanti skal gjelde.																	