

Funksjon- og arealprogram for Garnes ungdomsskole - skoletype U 500 med fosterket avdeling for 20 elever Dato: 09.04.2018

Arealene er oppgitt som funksjonsareal. I funksjonsareal inngår ikke tekniske rom, veggtykkelse, gangareal, driftsarealer for EBE, mm (se s.6 i standarbeskrivelsen).

Hjemmeområde	Antall	m ²	sum m ²	Merknader
Generelt læringsareal (GL)	6	325	1950	Er det 6 GL så tilsvarer det plass til 83 elever i hver. Må diskutere med
Elevgarderober og toalett			350	
SFO				
Sum hjemmeområde		325	2300	
Spesielt læringsareal (SL)	Antall SL	m ² per SL	sum m ²	
Skolekjøkken	1	125	125	
Bibliotek	1	125	125	
Forskerrom	1	100	100	
Musikk, dans og drama	1	150	150	
Formingsverksted	1	300	300	
Sum spesielt læringsareal		800	800	
Personal, kontor og ledelse	Antall	m ² per enhet	sum m ²	
Administrasjon og ledelse			100	Antall må avklares med skolen. I tillegg kommer adm. Og ledelse for for
Personalarbeidsplasser med			300	Antall må avklares med skolen. I tillegg kommer arb.plasser for forsterk
Møterom/hvilerom			125	Antall må avklares med skolen. Stort møterom/personalrom må gjerne
Personalgarderober og toaletter			60	Antall må avklares i byggprosjektgruppen (BPG)
Sum personal, kontor og ledelse			585	
Fellesarealer	Antall	m ² per enhet	sum m ²	
Almenning/vestibyle	1		250	
Kantine	1		150	
Skolehelsetjeneste	1		30	
Sum fellesarealer			430	

Driftsarealer for skole	Antall	m² per enhet	sum m²	
Fjernlager/arkiv	1		77	Arealet er ca
Renholdssentral	1	15	15	Arealet er ca
Bøttekott	3	2	6	Areal og antall er ca
IKT-rom	1	6	5	Arealet er ca
Avfallsrom	1	15	16	Arealet er ca
Arbeidsplass for ledende renholder	1	6	6	
Sum driftsarealer skole			125	Totalt areal skal være 125 ² , men str på funksjonene vil bli diskutert i byg
Driftsarealer for EBE	Antall	m² per enhet	sum m²	
Utebod	1	5	5	
Driftskontor	1	10	10	
Driftsverksted	1	10	10	
Tele- og datasentral	1		?	Prosjektet må bestemme areal utifra behov
Tekniske rom	1		?	Prosjektet må bestemme areal når tekniske løsninger er bestemt
Sum driftsarealer for EBE			25	Endelig areal er ikke klart før alle arealene er bestemt
Sum funksjonsareal eksklusiv idrettsareal			4265	Skolen har allerede idrettsareal så her skal det i utgangspunktet ikke byg
Funksjons- og arealprogram forsterket avdeling - 20 elever				
Hjemmeområde (gerelt læringsareal)	Antall	m² per enhet	sum m²	
Storrom med kjøkken	4	40	160	
Arbeidsrom- enetrening	20	10	200	Elevene har plasskrevende utstyr så arealet må muligens økes opp noe
Sanserom	2	10	20	
Toaletter stellerom	2	14	28	Legges sentralt mellom 2 hjemmeområder
Toalette	2	6	12	Legges sentralt mellom 2 hjemmeområder
Garderober	2	50	100	2 grupper deler en garderobe
Utstyrlager/nærlager	2	20	40	2 grupper deler et lager
Sum hjemmeområde			560	
Personalarealer	Antall	m² per enhet	sum m²	

Møterom	1	25	25	Arealet er ikke bestemt, men må diskuteres i BPG
Pers.garderobe og toaletter	2	12	24	Arealet er ikke bestemt, men må diskuteres i BPG
Treningsrom fysioterapi	1	15	15	Arealet er ikke bestemt, men må diskuteres i BPG
Fysioterapi/ergoterapi/logoped	1	18	18	Arealet er ikke bestemt, men må diskuteres i BPG
Medisinrom	2	2	4	2 grupper deler et medisinrom
Sum personalarealer			86	
Andre arealer og funksjoner	Antall	m² per enhet	sum m²	
Fjernlager	1	30	30	For utstyr som bilstoler, rullestoler osv
Vaskerom	1	10	10	
Bøttekott	1	2	2	
Sum andre arealer og funksjoner			42	
Sum forsterket avdeling			688	
Sum skole og forsterket avdeling			4953	

