

A - For intern bruk hos utgivende part
D - For godkjenning hos oppdragsgiver
F - For anskaffelse
H - For utførelse på anlegg / Arbeidstegning
U - Utgått
Z - Som utført (produsert / bygget / montert / implementert)

	UZ001T Sprinkler i himling, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ003T Sprinkler cosealed, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ004T, Sprinkler opadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ006T, Sprinkler nedadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ010T, Tømsprinkler i himling, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C
	UZ011T, Sprinkler opadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 93°C

OBS! Sprinklerhoder må senkes, senkes under nærliggende hindring, maksimalt 45 cm under dekke.

Leverandørens krav til montasje skal følges.

I områder hvor det forventes høyere temperaturer skal det velges bulb med uløsnings temperatur 30°C høyere enn forventet maksstemperatur i området.

Tegnings spesifiseringer

Kotesemng:
Rær med fall tekstes fra underkant
(UK) (UK isolasjon)
Rær uten fall tekstes fra oerterling
(uten isolasjon)
Angitte koter er tekstes i absolutte
koter. NN2000.
Originale tegninger referer til gam

FARGEKODER

Lilla sprinkleranlegg tilhører ombyggingen av sprinkleranlegget i Hovedbiblioteket.

Blått sprinkleranlegg tilhører ombyggingen av sprinkleranlegget i

Grønt sprinkleranlegg tilhører ferdig ombygd anlegg i Kafe.

[illegible]

F2	10.04.2018	Anbudsupplæg	EvLan	AnOlu	AnOlu
A1	17.10.2017	For måltaking ved befaring	EvLan	AnOlu	
Rev.	Dato	Beskrivelse	Udarbejdet	Fagkontroll	Godkendt

Dette dokument er i udarbejdet af Norconsult AS som del af det opdraget som fremgår nedenfor. Ophavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som opdragsaftalen beskriver, og må ikke kopieres eller gøres tilgængelig på anden måde eller i større udstrækning end formålet tillader.

Trondheim Kommune	1:50
Trondheim Hovedbibliotek Nytt Sprinkleranlegg Sprinkler Plan 02, del 3, Gamle rådhus Petter Egges Plass 1, 7011 Trondheim Gnr. 401, Bnr 285. kommune#1601	

Norconsult 	Oppdragsnummer 5174910	Tegningsnummer V-33-20-02-03	Revisjon F2
--	---------------------------	---------------------------------	----------------